



# KULDĪGAS NOVADA DOME

## PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

### KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2012.gada 24.septembrī № 01-12/153  
Uz 20.09.2012. Nr.2009-1

### IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM.

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), izskatot ieinteresētā piegādātāja iesniegumu no 21.09.2012. Nr.409/01-12, par iepirkumu „Kanalizācijas un ūdensvada izbūve Annas ielā Nr.4, Mazā Annas ielā Nr.2, Mazā Annas ielā 4, Kuldīgā”, ID.Nr.KNP/2012/104 nolikumu (turpmāk - Nolikums), sniedz šādu skaidrojumu:

**Jautājums:** Lūdzu sniegt skaidrojumu kā var būt, ka darbi jāuzsāk 1.oktobrī, bet iepirkuma piedāvājums jāiesniedz 4.oktobrī?

**Atbilde:** Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – 4.oktobris. Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā nedēļu pēc līgumā noslēgšanas. Darbi jāpabeidz mēneša laikā, skaitot no līguma noslēgšanas.

**Jautājums:** Darbu apjomu 3.pozīcijā ir rakstīts „Tranšejas rakšana, ūdensvada cauruļvadu PP D160 montāža, smilts pamatojuma un apbērumu izveidošana, tranšejas aizbēršana, bļietējot pa kārtām”. Vai ir lietderīgi šai dzīvojamai ēkai izbūvēt ūdensvadu no PP D160mm, vai tā nav kļūda? Varbūt ka der mazāks diametrs?

**Atbilde:** 3. pozīcija – tekstā ieviesusies kļūda. Jābūt „Tranšejas rakšana, kanalizācijas cauruļvadu PVC D160 montāža, smilts pamatojuma un apbēruma izveidošana , tranšejas aizbēršana, bļietējot pa kārtām. Apjomu 3 un 4 . pozīcijai, kā iepriekš norādīts.

**Jautājums:** Vai darbu apjomu 4.Pozīcijā norādīto „Tranšejas rakšana, kanalizācijas cauruļvadu PP D110 montāža, smilts pamatojuma un apbēruma izveidošana, tranšejas aizbēršana, bļietējot pa kārtām” norādīto cauruli PP D110 vai aizstāt ar PVC D110 cauruli. Iemesls tam ir tāds ka nav pieejami veidgabali PP D110, bet tikai PVC izpildījumā?

**Atbilde:** 3. pozīcija – tekstā ieviesusies kļūda. Jābūt „Tranšejas rakšana, kanalizācijas cauruļvadu PVC D110 montāža, smilts pamatojuma un apbēruma izveidošana , tranšejas aizbēršana, bļietējot pa kārtām. Apjomu 3 un 4 . pozīcijai, kā iepriekš norādīts.

**Jautājums:** Iepirkumā nav norādīta kanalizācijas un ūdensvada ievada izpildījums. Nav norādīts cik daudz siena vai grīda jādemontē, kur un ko stiprināt. Kā noformēt darbus aiz sevis? Protī, vai nepieciešams grīdu aizbetonēt vai arī jānoflīzē. Vai ūdensvads jāiekāj sienā vai nē? Vai siena jānoflīzē vai nē? Vai varbūt vienkārši jāizlauž grīdā caurums jāizvada 2 caurules un tā arī jāstatīj? Lūdzu, nenoformējiet doto darbu apjomu ar vienību „komplekts”. Tad nav iespējams to sarēķināt. Lūdzu, norādiet cik ir jāizkaļ , cik jābetonē, cik jāapmet un cik jāflīzē?

**Atbilde:** Iesniegtai tehniskai shēmai nav pievienoti ievadu mezglu zīmējumi. Tāpēc nav iespējams precīzi uzrādīt jautājumos definētos atjaunojamos apjomus. Uzskaitītie darbu veidi un apjomi atbilst iekšējiem darbiem. Kuldīgas novada pašvaldība finansē vienīgi ārējo cauruļvadu izbūvi līdz ēkai un ievadus cauri ēkas pamatiem. Šā iemesla dēļ 8. pozīcija ir papildināta – „Caurumu kalšana ēkas sienās un pamatos, ievadu hermetizācija pēc cauruļvadu izbūves”. Apjomi paliek, kā iepriekš norādīts.

Ar ēku apsaimniekotāju SIA "Kuldīgas KP" ir panākta vienošanās, ka grīdu segumu atjaunošanas darbi varētu būt finansēti pēc faktiski padarītā darba, būvniekam iepriekš vienojoties ar Kuldīgas KP par darbu samaksu.

Ar cieņu,  
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Gotfridsons

I.Jēkabsons  
63322469