



# KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

KULDĪGĀ, KULDĪGAS NOVADĀ

2012. gada 23. jūlijā № 01-12/ 203

## IEINTERESĒTAJIEM PIEGĀDĀTĀJIEM

Par konkursa Nr. KNP/2012/68-K/ERAF nolikumu

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija), izskatot ieinteresētā piegādātāja 18.07.2012. iesniegumu Nr.N-2-10-12/730 (reģ. 18.07.2012. Nr.326/01-12) par atklātā konkursa „Aleksūpītes promenādes izveide un ar to saistīto ielu rekonstrukcija Kuldīgā, 1.kārta”, iepirkuma ID Nr. KNP/2012/68-K/ERAF” nolikuma (turpmāk - Nolikums) prasībām atbilstoši Nolikumam un Publisko iepirkumu likumam, sniedz šādu skaidrojumu:

### Jautājums:

Par atgūstamajiem materiāliem: Tehniskās specifikācijas 52.punktā noteikts, ka atgūstamie materiāli, t.sk. laukakmens bruģis ir jānogādā Pasūtītāja norādītā vietā. No minētā nav viennozīmīgi secināms vai atgūstamie materiāli tālāk ir pielietojami iepirkumā paredzēto darbu izpildē?

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam precizēt vai tāmes pozīcijā Nr.5.9. „Dabīgā akmens bruģa (apaļais) izbūve brauktuvei h=20-24cm 2259 m<sup>2</sup> ir jāiekļauj un jāizceno jauni materiāli vai jāiekļauj arī atgūstamie materiāli?

**Atbilde:** Lokālās tāmes 1-1 *Ielu rekonstrukcija* pozīcijā 5.9.”*Dabīgā akmens bruģa (apaļais) izbūve brauktuvei h=20-24cm*” jāiekļauj un jāizceno jauni materiāli.

### Jautājums:

Par darbu apjomu: Būvdarbu apjomos (lokālā tāmē Nr.1-1) pozīcijai 1.12. „Esošo, aprakto betona konstrukciju demontāža un aizvešana uz atbērtni” daudzums ir norādīts 1.gab. Lai precīzi izcenotu minēto pozīciju ir nepieciešama informācija arī par betona konstrukcijas parametriem pēc kā ir nosakāms darba daudzums minētajā pozīcijā?

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam precizēt tāmes pozīcijas Nr.1.12. „Esošo, aprakto betona konstrukciju demontāža un aizvešana uz atbērtni” apjomu (betona konstrukcijas parametrus).

**Atbilde:** Lokālās tāmes 1-1 *Ielu rekonstrukcija* pozīcijā 1.12.” Esošo, aprakto betona konstrukciju demontāža un aizvešana uz atbērtni 1 gab.” paredzēta pieminekļa betona pamatnes ar aptuveno tilpumu 12 m<sup>3</sup> demontāža un transports uz atbērtni.

Ar cieņu,  
Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

V.Gotfridsons

G.Preiss  
63322469