

## Lokālā tāme

### Policijas un Šķersu ielas apgaismojumu rekonstrukcija Kuldīgas pilsētā

Objekta adrese: Policijas un Šķersu iela, Kuldīga  
 Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība  
 Izpildītājs:

Nr.p.k.	Darbu nosaukums	Mērv.	Daudz	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu					
				laika norma (c/h)	darba samaksas likme(Ls)	darba alga(Ls)	materiāli (Ls)	meh.Ls	kopā(Ls)	D.ietilp.c/h	darba alga Ls	materiāli Ls	meh.Ls	summa Ls	
1	Vara vecpilsētas gaismeklis ar armatūru 150W 20. gs. sākuma pēc KTIAN 13. pielikuma	gab.	5												
2	Apgaismojuma balsta pieslēgspāle ar automātu 6kA 1B6A	kompl.	7												
3	Apgaismojuma parka balsts h=4,5m, rūpnieciski krāsots(RAL6014) komplektā ar pamatu un stiprinājumiem	gab.	4												
4	Augstā vecpilsētas gaismekļa 20. gs. sākuma, krāsota(RAL6014) konsole stiprināšanai pie sienas spec. pasūtījums pēc KTIAN 13. pielikuma	gab.	1												
5	Augstā vecpilsētas gaismekļa 20. gs. sākuma, krāsota(RAL6014) konsole stiprināšanai uz balsta spec. pasūtījums pēc KTIAN 13. pielikuma	gab.	4												
6	Caurule DVK 75mm	m	125												
7	Drošinātājs NH-00 35A	gab.	3												
8	Drošinātājslēdzis SLC 00 "ABB"	gab.	1												
9	Elektromagnētiskais balasts nātrija spuldzei NaHJ 150W "Vossloh-Schwabe GmbH"	kompl.	5												
10	Elektromagnētiskais balasts nātrija spuldzei NaHJ 70W "Vossloh-Schwabe GmbH"	kompl.	2												
11	Kabelis AXPK 4G35	m	427												
12	Kabelis NYY-J 3G1,5	m	36												
13	Kabeļu gala apdare 25-50mm EPKT0031	kompl.	14												
14	Kabeļu signāllenta MBN	m	365												
15	Kondensators 12 µF 250V balastam 70W "Vossloh-Schwabe GmbH"	gab.	2												
16	Kondensators balastam 250V 150W "Vossloh-Schwabe GmbH"	gab.	5												
17	Nozarkārba ppgaismojuma balsta pieslēgspālei ar automātu stiprināšanai uz fasādes	gab.	3												
18	Palīgmateriāli	kompl.	1												
19	Spuldze augstspiediena nātrija ar integrētu starteri HSE - I 150W E27 diffuse	gab.	5												
20	Spuldze augstspiediena nātrija ar integrētu starteri HSE - I 70W E27 diffuse	gab.	2												
21	Vecpilsētas spec. pasūtījuma gaismeklis 70W (viduslaiku) uz kronšteina (KTIAN 13. pielikums)	gab.	2												
22	Vecpilsētas gaismekļa spec. pasūtījuma (viduslaiku)kronšteins - konsole stiprināšanai pie sienas (KTIAN 13. pielikums)	gab.	2												
23	Asfalta seguma atjaunošana brauktuvei	m²	14												
24	Asfalta seguma uzlaušana	m²	14												
23	Betona seguma atjaunošana ietvei	m²	6												
24	Betona seguma uzlaušana ietvei	m²	6												
23	Esošo komunikāciju atrakšana	gab.	15												
24	Grants seguma atjaunošana brauktuvei	m²	12												
23	Izplūddokumentācija un elektriskie mērījumi	kompl.	1												
24	Neuzskaitītie darbi (demonāža u.c.)	kompl.	1												
24	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba (tai skaitā arhieoloģiskā uzraudzība)	objekts	1												
24	Rievu frēzēšana aizdare un krāsošana ēkas fasādē	m	15												
24	Tranšejas aizbēršana	m	35												
24	Tranšejas rakšana diviem kabeļiem	m	20												
24	Tranšejas rakšana vienam kabelim	m	15												
24	Tranšejas sagatavošana	m	35												
24	Trases nospraušana, digitālā uzmērīšana	m	365												
25	Zālāja atjaunošana	m²	4												
<b>KOPĀ:</b>		<b>Ls</b>													
Materiālu, grunts transporta izdevumi															0.00
Kopā		Ls													<b>0.00</b>
Uzņēmuma peļņa un virszdevumi															0.00
Darba devēja sociālais nodoklis		24.09%													0.00
Kopā		Ls													<b>0.00</b>
PVN		21%													0.00
<b>Pavisam kopā</b>		<b>Ls</b>													<b>0.00</b>

Sastādīja: \_\_\_\_\_