



# KULDĪGAS NOVADA DOME

## PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2015.gada 13.maijā Nr.01-13/ 94

### Interesētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresēto piegādātāju vēstules (reģ.Nr.226/01-13; Nr.231/01-13; Nr.232/01-13; Nr.233/01-13 un Nr.235/01-13) par iepirkuma „Būvdarbu veikšana objektā „Mūzikas skolas pārbūve (rekonstrukcija) Smilšu ielā 6, Kuldīgā”” ar identifikācijas Nr. KNP/2015/39-K (turpmāk – Iepirkums) dokumentāciju, sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

#### **1.Jautājums:** Par AVK- Ventilāciju.

1.1. Lokālās tāmes Nr.5, Vēdināšana, vent.sistēma Pn2 darbu apjomos, Nr.p.k.22, uzrādīts:

Trokšņu slāpētājs LDC 315-900 montāža, 2.gab.

TP., lapā AVK-8 uzrādīti trokšņu slāpētāji LDC 315-900, 2.gab.

TP., lapā AVK-9 uzrādīti trokšņu slāpētāji LDC 315-900, 3.gab.

Lūdzu, precizēt faktisko trokšņu slāpētāju skaitu lokālās tāme Nr.5 darbu apjomos!

**Atbilde:** Trokšņu slāpētāji LDC 315-900 5 gab. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 5 „Vēdināšana”, poz. Nr. 22

1.2. Lokālās tāmes Nr.5, Vēdināšana, vent. sistēma Pn2 darbu apjomos, Nr.p.k.25, uzrādīts Ārējās pretlietus restes d=750 montāža, 1.gab; Būvniecības apjomos arī tiek uzrādīts koka režģis d=800 ( R1.1 ). Vai šie apjomi nedublējas? Vai tiešām nepieciešama ventilācijas sistēmai ir metāla noslēgrete un pēc tam vēl uzstādīt koka režģi vai pietiek tikai ar aizsargsietu ventilācijas sistēmai.

**Atbilde:** Jā, ventilācijas sistēmai nepieciešama gan metāla noslēgrete, gan koka režģis. Darbu apjomi paliek nemainīti.

1.3. Lokālās tāmes Nr.5, Vēdināšana, vent.sistēma Pn2 darbu apjomos, Nr.p.k.32, uzrādīts: Ugunsdrošības vārsta BSD/N-315 montāža, 4.gab.

TP., lapā AVK-9 uzrādīti ugunsdrošības vārsti BSD/N-315, 3.gab.

Lūdzu, precizēt faktisko ugunsdrošības vārstu skaitu lokālās tāme Nr.5 darbu apjomos!

**Atbilde:** Ugunsdrošības vārsta BSD/N-315 montāža, 4.gab, Darbu apjomi paliek nemainīti.

1.4. Lokālās tāmes Nr.5, Vēdināšana, vent. sistēma Pn3 darbu apjomos, Nr.p.k.44, uzrādīts: Trokšņu slāpētājs LDC 200-900 montāža, 2.gab.

TP., lapā AVK-10 uzrādīti trokšņu slāpētāji LDC 200-900, 4.gab.

Lūdzu precizēt faktisko trokšņu slāpētāju skaitu lokālās tāme Nr.5 darbu apjomos!

**Atbilde:** Trokšņu slāpētāji LDC 200-900 4.gab. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 5 „Vēdināšana”, poz. Nr. 44.

1.5. Lokālās tāmes Nr.5, Vēdināšana, vent. sistēma Pn3 darbu apjomos, Nr.p.k.45, uzrādīts: Trokšņu slāpētājs LDR 50-25 montāža, 2.gab.

TP., lapā AVK-8 uzrādīti trokšņu slāpētāji LDR 50-25, 2.gab.

TP., lapā AVK-10 uzrādīti trokšņu slāpētāji LDR 50-25, 4.gab.

Lūdzu, precizēt faktisko trokšņu slāpētāju skaitu lokālās tāme Nr.5 darbu apjomos!

**Atbilde:** Trokšņu slāpētāji LDR 50-25 4.gab. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 5 „Vēdināšana”, poz. Nr. 45.

1.6. Lokālās tāmes Nr.5, Vēdināšana, vent. sistēma Pn3 darbu apjomos, Nr.p.k.52, uzrādīts:  
Ugunsdrošības vārsta BSD/N-315 montāža, 4.gab.

TP., lapā AVK-9 uzrādīti ugunsdrošības vārsti BSD/N-200, 4.gab.

Lūdzu precizēt faktisko ugunsdrošības vārstu skaitu lokālās tāme Nr.5 darbu apjomos!

**Atbilde:** Vārsti BSD/N-200 4.gab. (Skat lapā AVK-10), precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 5 „Vēdināšana”, poz. Nr. 52.

## **2.Jautājums** par AVK- Siltummezglu.

2.1. Lokālā tāmē Nr.6, rasējumā minēti metināmie ventiļi NAVAL Dn 65, darbu apjomos nav uzrādīti. Vai ir radusies kļūda vai tie ir esošie.

**Atbilde:** Saskaņā ar lokālo tāmi Nr.4. SM-33 ir paredzēti NAVAL Dn 65, 2. gab. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 4 „Siltummezgls”, poz. Nr. 33.

2.2. Lokālā tāmē Nr.4, rasējumā minēts siltummainis XB 30-2 20/20, darbu apjomos minēts siltummainis XB 30-2 36/36, kurš ir jāliek!

**Atbilde:** Jāuzstāda XB 30-2 36/36, saskaņā ar darbu apjomiem Lokālā tāme Nr. 4 „Siltummezgls”, poz. Nr. 3.

## **3.Jautājums**

Nepieciešams sniegt lifta specifikāciju!

**Atbilde:** Lifts paredzēts personām ar kustību traucējumiem, izmēri 1200x1400mm, pretējas durvis, celbspēja vismaz 675 kg, divas stacijas.

## **4.Jautājums**

Atklātā konkursa nolikuma 9.6. punktā minēts, ka jāiesniedz veikto būvdarbu saraksts atbilstoši 3.formai, kur attiecīgi sarakstam jāpievieno dokumenti – akts par objektu nodošanu ekspluatācijā, darbu nodošanas pieņemšanas akts, objekta īpašnieka atsauksme. Ja, pretendents atbilstoši 6.2.2. punkta minētajām prasībām darbus ir veicis kā ģenerālais apakšuzņēmējs, vai objekta īpašnieka atsauksmi var aizstāt iesniedzot ģenerālā būvuzņēmēja apliecinātu atsauksmes kopiju par veiktajiem būvdarbiem objektā, un vai šī ģenerāluzņēmēja darbu nodošanas pieņemšanas aktu un aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā var iesniegt kā apliecinātas kopijas?

**Atbilde:** Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1.punktam, atsauksmi par veiktajiem darbiem var sniegt attiecīgo būvdarbu pasūtītājs. Respektīvi, atsauksmi ir tiesīgs izsniegt tas, kura priekš apakšuzņēmējs ir bijis atbildīgs par konkrēto darbu izpildi, ja vien konkrētajā gadījumā nav bijis jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma 20. un 68.pantā noteiktie saskaņošanas pasākumi.

## **5.Jautājums**

Kādas ir moduļķieģeļu stiprības markas, kuri paredzēti 1 ķieģeļa, 1,5 ķieģeļa un 2 ķieģeļu biezuma sienām (1. Lokālā tāme, pozīcijas 75, 76 un 77)?

**Atbilde:** 1 ķieģeļu, 1,5 ķieģeļu un 2 ķieģeļu sienas jāizmanto no caurumotiem moduļķieģeļiem ar izmēru 250x120x88, spiedes stiprību 25N/mm<sup>2</sup>, salizturību – 50 cikli.

## **6.Jautājums**

Kāda tipa ķieģeļi ir paredzēti ventilācijas izvada skursteņa mūrēšanai?

**Atbilde:** Ventilācijas skursteņa izvada mūrēšanai jāizmanto pilnie celtniecības ķieģeļi ar gludu virsmu, izmēru 250x120x65mm, spiedes stiprību 25N/mm<sup>2</sup>.

## **7.Jautājums** Vai lifta kabīnei būtu jāparedz ugunsdrošas durvis?

**Atbilde:** Lifta kabīnei nav jāparedz ugunsdrošas durvis.

**8.Jautājums** AR-16 logu specifikācija un detaļu mezgli, jauno logu detaļu mezgli, griezumus 9-9 rādīts, ka stikla pakete tiek iestrādāta koka profilā 5mm. Stikla paketes tehniskā mala ir 6mm, respektīvi paliek redzama 11mm mala (melna mala pa stikla paketes perimetru), kā rīkoties šajā gadījumā?

**Atbilde:** piedāvājums jā sagatavo atbilstoši tehniskajā dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem.

**9.Jautājums** AR-16 logu specifikācijas un detaļu mezgli griezumus 11-11 rādīts, ka iekšējais logs ir koka stikla pakešu logs, no kā ir izņemta apakšējā vērtnes daļa (kārbas ūdens novadīšanas lāsmeņi) pret kuru notiek blīvēšana, kā rīkoties?

**Atbilde:** piedāvājums jā sagatavo atbilstoši tehniskajā dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem.

**10.Jautājums** Konkursa dokumentācijā dotajā lokālās tāmes veidnē Nr. 8 (Elektroapgāde. Iekšējie tīkli) poz. Nr. 19-28 ir norādīti gaismekļi, kuru jaudas un skaits nesakrīt ar tehniskajā projektā ras. Nr. EL-10; EL-11; EL-12 un materiālu specifikācijā EL-15 uzdotajiem gaismekļiem. Pēc kuriem apjomiem vadīties, tehniskajā projektā norādītajiem, vai pēc lokālās tāmes Nr. 8? Vai lokālajā tāmē Nr. 8 poz. Nr. 19-28 uzrādītie gaismekļi nodrošinās projekta rasējumos Nr. EL-10; EL-11; EL-12 uzrādītos apgaismojuma līmeņus (LUX) telpās.

**Atbilde:** Gaismekļu specifikācija un apjomi, pēc kuriem jā sagatavo piedāvājums, ir norādīti interjera projekta lapās IN-3.1, IN-3.2, IN-3.3.

**11.Jautājums** Lokālajā tāmē Nr.8 gaismekļiem nav norādītas gaismekļu sliedes, bet tehniskajā projektā ir iekļauts materiālu specifikācijā EL-15 poz. Nr.2 (Griestu profils iebūvēts g/g vai LED) 1x58W50 (kompl./m). Lūdzam papildināt lokālo tāmi Nr. 8 ar griestu profiliem gaismekļu montāžai, ja tādi ir nepieciešami.

**Atbilde:** Gaismekļu specifikācija un apjomi, pēc kuriem jā sagatavo piedāvājums, ir norādīti interjera projekta lapās IN-3.1, IN-3.2, IN-3.3, jautājumā minētās gaismekļu sliedes netiks uzstādītas.

**12.Jautājums** Vai tāmē Nr. 1 pie zemes darbiem pozīzijā Nr. 57 paredzēta esošās grunts atpakaļbēršana vai arī izstrādāto grunti paredzēts izvest un pamatus aizbērt ar jaunu smilti?

**Atbilde:** Izstrādāto grunti paredzēts izvest un pamatus aizbērt ar jaunu smilti

**13.Jautājums** Tāmē Nr. 1 pie sienu un būvju karkasa konstrukcijām 66. pozīcijā inventārveidņu uzstādīšana kolonnām norādīta metros "m". Tas pats attiecas uz 72. pozīcijas pārsedžu inventārveidņiem. Nepieciešams precizēt.

**Atbilde:** Kolonnām un pārsedzēm inventārveidņi tiek rēķināti metros. Apjomi netiks laboti.

**14.Jautājums** Tāmes Nr. 1 pozīcijās Nr. 85 – 87 (fasāde) norādīts latojums 50x15mm, taču šo tipu konstrukciju griezumos lapā AR-09 šāds latojums nav norādīts. Nepieciešams precizēt.

**Atbilde:** Tips 2 (p.85.) saskaņā ar AR-09: vertikālais, horizontālais un dēļu (150x30mm) klāja stiprināšanai 150x30mm latojums 50x50mm, virs dēļu (150x30mm) klāja latas 50x15mm.

Tips 7 (p.86.) saskaņā ar AR-09: vertikālais un horizontālais latojums 50x120mm, horizontālais latojums 50x50mm, dēļu apšuvums 150x20mm, virš dēļu klāja latas 50x15mm nav. Precizēti apjomi.

Tips9 (p.87.) saskaņā ar AR-09: karkass 150mm, latojums 50x50mm, dēļu apšuvums 150x25mm, virs dēļu klāja latas 50x15mm nav. Precizēti apjomi

**15.Jautājums** Tāmes Nr. 1 pozīcija Nr. 219 – grīdlīstu apjoma mērvienība norādīta "m2". Vai šeit nevajadzētu būt "m"? Nepieciešams precizēt mērvienību, kā arī, kādā augstumā paredzēts ierīkot grīdlīsti.

**Atbilde:** Mērvienība norādīta neprecīzi. Grīdlīstu augstums – 10 cm. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāmē Nr. 1 „Vispārējie celtniecības darbi”, poz. Nr. 219

**16.Jautājums** Tāme Nr. 1 pozīcija Nr. 220 – nepieciešams precizēt, kādā augstumā paredzēts ierīkot grīdlīsti, tas pats attiecas uz pozīciju Nr. 221.

**Atbilde:** Grīdlīstu augstums – 10 cm. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 1 „Vispārējie celtniecības darbi”, poz. Nr. 220 un 221.

**17.Jautājums** Vai tāmes Nr. 1 pozīcijā Nr. 242 nav kļūda apjomā. 3.15 tonnas metāla konstrukciju stiprinājumi uz ~22.5m<sup>3</sup> koka konstrukcijām ir ļoti daudz.

**Atbilde:** Apjomi norādīta neprecīzi, nepieciešamais metāla stiprinājumi apjoms – 1.0t. Precizēti darbu apjomi Lokālā tāme Nr. 1 „Vispārējie celtniecības darbi”, poz. Nr. 242

**18.Jautājums** Nepieciešams sniegt tāmes Nr. 1 pozīcijā Nr. 254 norādīto ugunsdrošības kāpņu rasējumus un specifikāciju. Tas pats attiecas uz tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 255 norādīto jumta lūku.

**Atbilde:**

Tērauda kāpņu specifikācija:

vertikālie statņi 40\*40 l=3000

pakāpieni 40\*40 l= 700 solis 450 gruntētas krāsotas, 4 stiprinājumi pie sienas.

Jumta lūkas specifikācija: HEXASTEEL ACCESS MOE9 (vai analogs) - atvēršanas leņķis 140°; materiāls (stiklojums) – 3-kārtu polikarbonāts (caurspīdīgs); ugunsizturība 300° (EI-30), CE marķējums, pamatne - skārds/akmens vate/skārds. Lūku iedarbināšana ar el. motoru 24V. Lūku konstrukcija atbilst standartam EN 12101-2 (termoizturība 300°C).

**19.Jautājums** Nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju (specifikācija, marka) par tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 379 norādītajiem koka paneļiem.

**Atbilde:** Koka paneļu specifikācija dota pievienotā interjera projekta lapā IN-5.1.

**20.Jautājums** Nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju (specifikācija, marka) par tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 393 norādītajiem apdares ķieģeļiem.

**Atbilde:** Vēlamie apdares ķieģeļi - Lode “Janka”10% ”Sencis” virsmas faktūra saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu saskaņojama autoruzraudzības kārtībā.

**21.Jautājums** Nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju (specifikācija, marka) par tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 404 un 405 norādītajiem kājslauķiem.

**Atbilde:** Iebūvējamie kājslauķi, piemēram, EPDM Apollo Original vai analogs, izmēri norādīti pievienotajā Interjera projektā.

**22.Jautājums** Nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju (specifikācija, marka) par tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 406 norādīto bēniņu lūku.

**Atbilde:** Bēniņu lūka DL1.1\* (0.6x0.8m), koka konstrukcijas bēniņu lūka uz jumta pažobelēm ugunsdrošas pakāpe EL 30, ar pašaizvēršanas mehānismiem, saskaņā ar lapu AR-17P

**23.Jautājums** Nepieciešams sniegt shēmes – grupu sadalnēm SS-02/2 z/a 24 vietas, dūmu lūku vadības sadalnes ar 2 pogām, sūkņu vadības sadalnes ar 4 pogām. Nepieciešams sniegt konkrētāku informāciju (marka, modelis) skatuves prožektoriem iGuzzini 300W.

**Atbilde:**

- SS-02/2 projekts neparedz;
- dūmu lūkas vadības sadale atrodas 3. st. gaitenī ar vadību no gaiteņa un dežuranta darbavietas;
- sūkņa vadības sadale atrodas sūkņu telpā, palaišanas pogas katrā stāvā un dežuranta darbavietā;
- iGuzzini aktuālā specifikācija:





Indoor spotlights iekšējai telpai  
code MN57 MN 57

- LED
- 55W, 4300lm
- Gaismas spēja (lm/W): 65
- Warm 3000K CR190
- Optic: WF - Wide Flood 46°
- Adjustability: directional
- Control gear electronic included
- Material: die-cast aluminium
- izmērs(mm): ø140x194, Weight (kg): 2.00



IP20



74 Grey pelēks

**24.Jautājums** Tehniskā projekta nav informācijas par liftu, lūdzam sniegt lifta tehnisko specifikāciju.

**Atbilde:** Lifts paredzēts personām ar kustību traucējumiem, izmēri 1200x1400mm, pretējas durvis, celtspēja vismaz 675 kg, divas stacijas

**25.Jautājums** Vai labiekārtošanas tāmē pozīcijas 26 un 27 (C un C1 zāliens) ar kopējo apjomu 899.3 m2 nedublējas ar labiekārtošanas tāmē pozīciju 31 ar apjomu 891.5 m2 (zāliena ierīkošana)? Lūdzam precizēt izbūvējamā zāliena apjomu.

**Atbilde:** Apjomi nedublējas – pozīcijās Nr. 26. un 27. ietverti pamatnes sagatavošana darbi, bet pozīcijā nr. 31. zālāja sēšana.

**26.Jautājums** Lūdzam sniegt precizējumu par vispārējo celtniecības darbu tāmē pozīciju 49 (pārvietojamā tualesu noma), tāmē ir viena tualetes noma, bet tehniskā projekta DOP daļā ir redzamas divas tualetes.

**Atbilde:** DOP paredz 1 divkabīņu tualeti, paskaidrojuma raksta situācijas plānā ir norādīts: Nepieciešamo tualetes kabīņu un konteineru skaitu nosaka būvuzņēmējs atkarībā no plānota strādnieku daudzuma, apjomi netiek laboti.

**27.Jautājums** Vai ir paredzēta būvlaukuma apsardze, kas to nodrošina? Ja būvlaukuma apsardzi jānodrošina būvuzņēmējam, lūdzu to ielikt būvniecības tāmē (sastāda ievērojamas izmaksas).

**Atbilde:** Tehniskajā specifikācijā ir minēts, ka pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj visi iespējamie izdevumi, kuri nepieciešami, lai pilnībā veiktu visus tehniskajā dokumentācijā minētos darbus, tajā skaitā nodrošinātu objekta nožogšanu un apsardzi atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Saskaņā ar LBN 501-06 "Būvzmaksu noteikšanas kārtība" punktu 1.8. tāmē pozīcijā - virsizdevisi var iekļaut visas papildu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu. Saskaņā ar to, norādām, ka lokālās tāmē netiks papildinātas, bet izmaksas jāievērtē virsizdevisos.

**28.Jautājums** Būvlaukuma izmaksas, kas saistītas ar patērētā ūdens, kanalizācijas un elektroenerģijas izmaksām nav iekļautas atsevišķas tāmes pozīcijās. Kas sedz šīs izmaksas? Ja šīs izmaksas sedz būvuzņēmējs, lūdzu to ielikt būvniecības tāmē.

**Atbilde:** Tehniskajā specifikācijā ir minēts, ka pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj visi iespējamie izdevumi, kuri nepieciešami, lai pilnībā veiktu visus tehniskajā dokumentācijā minētos darbus atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Saskaņā ar LBN 501-06 "Būvzīmumu noteikšanas kārtība" punktu 1.8. tāmes pozīcijā - virsziedumi var iekļaut visas papildu administratīvās izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu. Saskaņā ar to, norādām, ka lokālās tāmes netiks papildinātas, bet izmaksas jāievērtē virsziedumos.

**29.Jautājums** Lūdzam sniegt precīzu jaunā jumta māla kārniņu krāsas toni un veidu.

**Atbilde:** Sarkani holandiešu tipa malā kārniņi analogi esošajiem vecā korpusa jumtam, pirms izbūves saskaņojami autoruzraudzības kārtībā.

**30.Jautājums** Lūdzam precizēt velo novietnes metāla detaļu skaitu. Vai velo novietnes pamatnei ir nepieciešams tik liels apjoms šķembām (1.2m<sup>3</sup>) un betonam (9m<sup>3</sup>) (labiekārtošanas tāmes pozīcijas 42 un 43)?

**Atbilde:** Saskaņā ar būvprojektu paredzēts uzstādīt 14 velosipēdu turētājus. Pozīcijās Nr. 42 un 43 ietvertie šķembu un betona apjomi paredzēti arī citu labiekārtojumu elementu pamatu izbūvei, tajā skaitā velosipēdu turētāji, atkritumu urnas, soli. Apjomi netiek mainīti.

**30.Jautājums** Lūdzu precizēt 28 celmu izrakšanu (labiekārtošanas tāmes pozīcija 1) ar cērtamo koku un krūmu skaitu, kopā 8 gabali (vispārējo celtniecības darbu tāmes pozīcijas 28 un 29). Vai šai skaitā nav iekļauti pagalmā esošie koka bluķi?

**Atbilde:** Saskaņā ar būvprojektu paredzēts nocirst 3 kokus un 5 krūmus, kā arī atbrīvoties no 28 celmiem. Apjomi netiek mainīti.

**31.Jautājums** Lokālajā tāmē Nr.1 pozīcijā Nr. 407 dotās noseglīstes nav iespējams pasūtīt ar rādīsu, lūgums precizēt?

**Atbilde:** Noseglīste tiek mainīta uz alumīnija profiliem Dural Z-flex. (h = 3mm) vai analogu, precizēti apjomi.

Ņemot vērā, ka ir veiktas izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš (skatīt [www.iub.gov.lv](http://www.iub.gov.lv) un [www.kuldiga.lv/pasvaldiba/iepirkumi](http://www.kuldiga.lv/pasvaldiba/iepirkumi) publicēto informāciju).

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja



I.Ozola-Gūtpelca

E.Zīle, A.Tjagunovičs  
63322167