



KULDĪGAS NOVADA DOME

PUBLISKO IEPIRKUMU KOMISIJA

Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr. 63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

Kuldīgā

2016.gada 16.martā, Nr. 1.38/51

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisija ir saņēmusi un izskatījusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Pretendenta) vēstuli (reģ. Nr. 133/1.38) par iepirkuma „Būvdarbu veikšana objektā “Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā”” ar identifikācijas Nr. KNP/2016/20-K (turpmāk – Iepirkums) nolikuma un pievienotās dokumentācijas prasībām, sakarā ar ko sniedz atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Jautājums:

Tehniskajā projektā ceļu daļā nav pievienots rasējums CD-2-5, tā vietā dots atkārtots rasējums CD-2-6. Lūdzam pievienot konkursa dokumentiem rasējumu CD-2-5.

Atbilde: Tehnisku iemeslu dēļ rasējums nav pievienots. Pielikumā pievienojam rasējums CD-2-5 pdf formātā.

2. Jautājums:

Pirmās kārtas 1-1 tāmes pozīcijās 64. un 65. un otrās kārtas 2-1 tāmes 36. un 37. pozīcijā jāizceno salaiduma posmu izbūve ar AC 11, h-4cm. Rasējumos šādi salaiduma posmi nav atrodamī un nav saprotams, kurā vietā tie būtu jāizbūvē.

Atbilde: Salaiduma posmi 1m platumā paredzēti visās vietās, kur projektētā apmale nobrauktuvēs piekļaujas esošam asfaltbetona segumam (bruģa - asfalta maiņas vietās).

3. Jautājums:

Pirmās kārtas tāmē 1-1 pozīcijā 11. norādīts: šķeldas demontāža un nodošana īpašniekam – 608m².

- Lūdzam skaidrot, kas ir saprotams ar terminu “šķeldas demontāža”? Ja ar to domāts šķeldas krautnes pārpalikumu norakšana, lūdzam skaidrot, cik biežā kārtā (vai kādā apjomā kubikmetros) šķelda jānorok?
- Ko nozīmē “nodošana īpašniekam”? Vai tā ir jāsakrauj krautnē blakus objektam vai jāiekrauj īpašnieka autotransportā? Ja gadījumā Pasūtītājs finansē šķeldas aizvešanu uz kādu citu īpašnieka teritoriju, tad kādā attālumā šī vieta atrodas?

Atbilde: Ar "šķeldas demontāža" domāta šķeldas pārpalikumu norakšana aptuveni 100m³ apmērā. Šķelda jāsakrauj krautnē blakus būvobjektam SIA "Stiga RM" teritorijā, attālumam aptuveni 50m.

4. Jautājums:

Paskaidrojumu rakstā 6.nodaļā “Būvdarbu organizēšana un specifikācijas” teikts: Projektu realizēt vienlaicīgi ar AS “Sadales tīkls” izstrādāto elektrotīklu rekonstrukcijas projektu “20 kV un 0.4 kV GVL pārbūve Dārzniecības ielā, Kuldīgā” (IO-47738). Nosūtīt AS “Sadales tīkls” informatīvu vēstuli ne vēlāk, kā divus mēnešus pirms projekta realizācijas uzsākšanas. Saskaņā ar līguma projekta 7.sadaļā noteiktajiem termiņiem, kādos būvuzņēmējam pēc līguma noslēgšanas jāuzsāk būvdarbi, augstāk minēto prasību būvuzņēmējs nevar izpildīt.

Lūdzam apliecināt, ka Pasūtītājs savlaicīgi nosūtīs AS “Sadales tīkls” augstāk minēto informatīvo vēstuli, lai šī iemesla dēļ netiktu kavēti būvdarbi objektā.

Atbilde: Pasūtītājs apstiprina, ka savlaicīgi tiks nosūtīta informatīva vēstule AS “Sadales tīkls” par projekta realizācijas uzsākšanu.

Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

M.Upītis, 63322564

Inese Ozola-Gūtpelca