



File: 14_1121_B20_rasējumi.dwg




NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI

1. Iepriekš demontētās mūrlatas montēt ar šķērsgriezumu 170x170mm. Augstuma atzīmi skatīt rasējumā AR-17.
 2. Mūrlatas augšu novietot slīpi virzienā no 16.sijas (esošajā vietā ielas fasādē) uz 1.siju (70mm zemāk par iepriekš esošo).
 3. Iepriekš demontētās sijas plānā novietot esošajās vietās uz jaunām augstuma atzīmēm, atbilstoši montētajai mūrlatai.
 4. Jumta krēslu montēt atbilstoši rasējumam AR-13, statņus novietojot uz sijas vidus līnijas.
 5. Spāres montēt pa siju vidus līniju saskaņā ar shēmu jumta griezumos rasējumā AR-15, AR-16, AR-17.
 6. Jumta, savilces augstums, jumta kore atbilst mūrlatas slīpumam.
 7. Šajā projektā tiek izbūvētas nesošās konstrukcijas un minimāli nepieciešamā ārējā apdare.
- Mezonīna ārsienām izbūvēt karkasu, pretvēja izolāciju, latus un ārējo dēļu apšuvumu.
- Telpai Nr.11 (mezglis M6) izbūvēt pretvēja izolāciju un dēļu apšuvumu.

Piezīmes:

1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
2. Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
3. Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
4. Rasējums izstrādāts saskaņā ar sākotnējo uzmērījumu un var tikt precizēts pēc konstrukciju atsegšanas.
5. Baltijas augstuma atzīmēs ±0,00 ir /23,00/
6. Detaļu mezglus skatīt rasējumā AR-18, AR-19, AR-20, AR-21, AR-22.
7. Rasējumu skatīt kopā ar jumta konstrukciju griezumiem AR-16, AR-17.
8. Darbu un materiālu kopsavilkuma specifikācijas skatīt ARA-1, ARA-2, ARA-3, ARA-4, ARA-5.



darbnica projekti sia Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e - pasts: dap@kuldiga.lv				DZĪVOJAMĀS ĒKAS NESOŠO UN NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU RENOVĀCIJA UN RESTAURĀCIJA Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā		
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590				GRIEZUMS A-A, D-D		
Būvprojekta vad.	A.Orniņš			Marka:	AR	Nr.
AR daļas vad.	A.Orniņš			Stadija	Lapa	Mērogs
Būvkonstruktors	J.Pommers			TP	AR-15	M 1:50
				Pasūtījuma Nr.	22/2014	
				Arhīva Nr.	22_2014	