



JUMTA KONSTRUKCIJU GRIEZUMS A-A
REKONSTRUKCIJA



JUMTA KONSTRUKCIJU GRIEZUMS D-D
REKONSTRUKCIJA

- NORĀDĪJUMI MONTĀŽAI**
- Iepriekš demontētās mūrļatas montēt ar šķēsgriezumu 170x170mm. Augstuma atzīmi skatīt rasējumā AR-17.
 - Mūrļatas augšu novietot slīpi virzienā no 16.sijas (esošajā vietā ielas fasādē) uz 1.siju (70mm zemāk par iepriekš esošo).
 - Iepriekš demontētās sijas plānā novietot esošajās vietās uz jaunām augstuma atzīmēm, atbilstoši montētajai mūrļatai.
 - Jumta krēslu montēt atbilstoši rasējumam AR-13, statņus novietojot uz sijas vidus līnijas.
 - Spāres montēt pa siju vidus līniju saskaņā ar shēmu jumta griezumos rasējumā AR-17.
 - Jumta savilces augstums, jumta kore atbilst mūrļatas slīpumam.

- Piezīmes:**
- Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērīt.
 - Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
 - Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
 - Rasējums izstrādāts saskaņā ar sākotnējo uzmērījumu un var tikt precizēts pēc konstrukciju atsegšanas.
 - Baltijas augstuma atzīmēs ±0,00 ir /23.00/
 - Detālu mezglus skatīt rasējumā AR-18, AR-19, AR-20, AR-21, AR-22.
 - Rasējumu skatīt kopā ar rasējumu AR-14, AR-15, AR-17.
 - Darbu un materiālu kopsavilkuma specifikācijas skatīt ARA-1, ARA-2.



darbnica projekti sia Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e - pasts: dap@kuldiga.lv				DZĪVOJAMĀS ĒKAS NESOŠO UN NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU RENOVĀCIJA UN RESTAURĀCIJA Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novads		
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590				JUMTA KONSTRUKCIJU GRIEZUMS A-A, D-D		
Būvprojekta vad.	A.Orniņš			Marka:	AR	Nr.
AR daļas vad.	A.Orniņš			Stadija	Lapa	Mērogs
				TP	AR-16	M 1:50
Būvkonstruktors	J.Pommers			Pasūtījuma Nr.	22/2014	
				Arhīva Nr.	22_2014	