



4_AR	09.03.2016.	durvju aila	pasūtītājs	A.Orniņš
3_AR	09.03.2016.	skursteņa novietojums	pasūtītājs	A.Orniņš
2_AR	09.03.2016.	pagalma fasādē izmainīti logi	pasūtītājs	A.Orniņš
1_AR	09.03.2016.	plānojuma izmaiņas	pasūtītājs	A.Orniņš
Indekss	Datums	Izmaiņas	Ierosinātājs	Izpildītāja

1. stāva plāns



Piezīmes:

1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
2. Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
3. Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
4. Rasējums izstrādāts saskaņā ar sākotnējo uzmērījumu un var tikt precizēts pēc konstrukciju atsegšanas.
5. Baltijas augstuma atzīmēs ±0,00 ir /23.00/.
6. Zemes darbiem dziļāk par 0,3m paredzēt arheoloģisko uzraudzību!
7. Darbu veikšanas projektā, pret iespējamo Dienvidu sienas sabrukšanu, paredzēt risinājumus stiprināšanai, norobežošanai, kā arī paredzēt materiālus un izmaksas.
8. Podiņu krāšņu demontāžu dokumentēt, podiņus saglabāt un transportēt uz pasūtītāja norādītu noliktavu.
9. Paredzēt arheoloģisko uzraudzību visiem zemes darbiem, kuri dziļāki par 0,3m.
10. Darbu un materiālu kopsavilkuma specifikācijas skatīt ARA-1.



darbnica projekti sia

Upes iela 2, Kuldīga  
LV 3300, Latvija  
e - pasts: dap@kuldiga.lv

Būvprojekta vad.	A.Orniņš		
AR daļas vad.	A.Orniņš		
Būvkonstruktors	J.Pommers		

DZĪVOJAMĀS ĒKAS NESOŠO UN NOROBEŽOJOŠO  
KONSTRUKCIJU RENOVĀCIJA UN RESTAURĀCIJA  
Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590

DEMONTĒJAMO KONSTRUKCIJU  
1. STĀVA UN MANSARDA PLĀNS

Marka: AR	Nr.
Stadija	Lapa
TP	AR-2izm
Mērogs	M 1:100
Pasūtījuma Nr.	22/2014
Arhīva Nr.	22_2014