


Galvenie montāžas darbi				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Būvatļauju un rakšanas atļauju izņemšana	kompl.	1	Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodewu nomaksa par Būvatļaujas saņemšanu.
2	Trases nospraušana	km	0.64	Sertificēta mēmieka veikta Sarkanās līnijas vai EPL trases nospraušana dabā.
3	Vadības sadalnes montāža	kompl.	1	
4	Vadības sadalnes shēmas izveidošana	kompl.	1	
5	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	11	Gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc situācijas precizēšanas, uzņemt kab. piesaistes (shematiski), bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Bez grunts maiņas.
6	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdišanai 0.7m dziļumā	m	557	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas, tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam), grunti un tās atvešanas izmaksas.
7	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdišanai 1m dziļumā	m	9	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas, tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam), grunti un tās atvešanas izmaksas.
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūdišanai 1m dziļumā	m	7	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas, tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam), grunti un tās atvešanas izmaksas.
9	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdišanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	19	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas, tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam), grunti un tās atvešanas izmaksas.
10	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūdišanai 1m dziļumā ar rokām	m	15	Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Ar grunts maiņu, iekļaujot smilti (kabeļa spilvenam) un tās atvešanas izmaksas.
11	Liekās grunts aizvešana	m3	113	Aizvest lieko grunti no būvobjekta un veikt tās apsaimniekošanu.
12	Divdaļīgas aizsargcaurules uzlikšana citām kabeļu komunikācijām	m	6	
13	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	220	Ieguldīt kabeļa aizsargcauruli valējā tranšejā, nogriezt to vajadzīgā garumā, blīvi noslēgt tās galus
14	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā	m	463	Kabeļa gūdišana izraktā tranšejā, signāllentas ielikšana.
15	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	232	Kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
16	Kabeļa ievilkšana balstā caur apgaismojuma balsta pamatu	m	90	
17	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	36	Kabeļa gala apdares montāža, stiprināšana, fāzēšana, pārbaude ar megommetru (LEK 002 punkts 3.10.24) un pievienošana, datu plāksnītes (birkas) aizpildīšana un piestiprināšana.

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 SIA "KCE"	“Elektriskā apgaismojuma izbūve V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.					
	Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība Ierosinātājs: Kuldīgas novada pašvaldība					
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzīnavu 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964			Galveno montāžas darbu specifikācija			
Būvproj.vad.	V.Liepiņš		11.2016	Marka: ELT		
Izstrādāja	M.Pušilovs		11.2016	Stadija	Lapa	Mērogs
				ts	6	bez mēroga
				Pasūtītāja Nr.		
				Arhīva reģ. Nr.		