

Galvenie montāžas darbi - turpinājums				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
18	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	16	
19	Kabeļa ievilkšana balstā	m	178	
20	Apgaismojuma balsta montāža	gab.	16	t.sk. Gumijas blīves montāža
21	Apgaismojuma balsta traversas vai konsoles montāža	gab.	7	
22	Gaismekļa ar spuldzi montāža	gab.	23	
23	Spaiļu bloka montāža balstā	gab.	17	
24	Automātslēdža montāža balstā	gab.	21	
25	Skaitītāja un tā sadalnes montāža	kompl.	1	
26	Kabeļa kanāla montāža	m	10	
27	Caurules montāža ēkas pamatos, sienā	m	10	Mūra caururbšana vai izkalšana, apdares darbi, caurules montāža, hermetizācija
28	Kabeļa montāža kanālā	m	10	
29	Kabeļa ievilkšana instalācijas gofrā, kas montēta sienā	m	10	
30	Ēkas pamatu malas atjaunošana	m <sup>2</sup>	1	
31	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	3	
32	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	2	
33	Trases uzmērīšana	km	0.66	Sertificēta mēmieka veikta EPL trases uzmērīšana un izpildmērījuma noformēšana atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281.
34	Nodošanas dokumentācija un mērījumi	kompl.	1	
35	Zālāja atjaunošana	m <sup>2</sup>	346	Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts atvešana un nolīdzināšana, melnzemes-25 cm kārtas uzbēršana, zāļu sēklas maisījuma 35 līdz 40 gr. iesēšana uz 1 m2, iekļaujot melnzemes un sēklas izmaksas.
36	Bruģa (flizes) klājuma demontāža	m <sup>2</sup>	2	Noņemt bruģa vai flīžu segumu, sakraut a/m un nogādāt uz ceļu apsaimniekotāja nolikta vai sakraut norādītā vietā.
37	Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana	m <sup>2</sup>	2	Pamatslāņa rupjas smilts vai šķembu nolīdzināšana, starpslāņa - smalkas smilts sagatavošana, bruģa vai flīžu klāšana. Atjaunošana jāparedz tranšejas divkārsā platumā.
38	Grants seguma brauktuves ieklāšana	m2	5	Pamatslāņa rupjas smilts vai smilts nolīdzināšana, grants-25 cm ieklāšana un noblietēšana, iekļaujot grants izmaksas.

#### Objekta neparedzētie darbi

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Neparedzētie darbi 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas bez PVN	objekts	1	

1. Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un tehniskās shēmas rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem tehniskajā shēmā norādīto.
2. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošām LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas (piemēram, izpildshēmu izstrāde, izpilddokumentācijas sagatavošana), kā arī jebkuru citu Tehniskajā projektā, Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas cīlvieta, izmaksas.
3. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 <p><b>SIA "KCE"</b></p> <p>Reģistrācijas numurs: LV41203037327          Adrese: Dzirnava 73-2, Rīga, LV1011          e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</p>	<p>“Elektriskā apgaismojuma izbūve V.PIūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas basketbola un vingrošanas laukumiem Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”.</p>		
	<p>Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība          Ierosinātājs: Kuldīgas novada pašvaldība</p>		
<p>Būvproj.vad. V.Liepiņš</p>		<p>Marka: ELT</p>	
<p>Izstrādāja M.Pušilovs</p>		<p>Stādija ts</p>	<p>Lapa 7</p>
<p>11.2016</p>		<p>Mērogs bez mēroga</p>	
<p>11.2016</p>		<p>Pasūtījuma Nr.</p>	
		<p>Arhīva reģ. Nr.</p>	

### Galveno montāžas darbu specifikācija - turpinājums