



fails: 17_0317 B30_BP2_specif_ailas.dwg


montēt 1.kārtā


Uzmanību:
Komplektā paredzēt durvju aplodas blīvēt ar pakulu vai kaņepāju grīsti, nedaudz samērcētu šķidrā gipsi. Grīstei 20mm biežums, platumš-vidēji ir 150mm, kopā ~116m.
Sprauģu pirms apmešanas starp aplodu un ailu blīvēt ar Perma-Chink mastiku, apjoms 232t.m.



NORĀDĪJUMI:
- krāsot ar linellās krāsu, ievērojot
linellās krāsošanas tehnoloģiju
tonis 5030-Y30R

3. būvdarbu kārtā izstrādājums tiek izgatavots un montēts;
- attiecīgi 1. būvdarbu kārtas laikā iebūvēts.
- Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.
1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
2. Izmēri doti mm.
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
4. Rasējumu skatīt kopā ar stāvu plāniem un fasādēm.
5. Ailu markas skatīt plānos.
6. Vēršanās virzienu precizēt pirms pasūtīšanas pēc plāna un objektā.
7. Izmantoto materiālu (koks, stikls, metāls) kvalitātes prasības skatīt skaidrojošajā aprakstā.
8. Detalas skatīt AR-27



 <p>Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv Reģ.Nr.41203023365</p>				<p>DZĪVOJAMĀS ĒKAS UZMĒRĪJUMS REKONSTRUKCIJA Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā</p>			
				Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590			
Būvprojekta vad.	A.Orniņš			DURVJU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA	Marka: AR		Nr.
AR daļas vad.	A.Orniņš				Stadija	Lapa	Mērogs
					TP	AR-12	M 1:50
Arhitekts	B.Lasmane				Pasūtījuma Nr.		14/2016
					Arhīva Nr.		14_2016