

Ārloga stūrenis ar viru, Mērogs 1:2

pretskats

Stūrenis, Mērogs 1:2

pretskats

Norādījumi:
1. Izstrādājuma šķautnes apstrādāt noapaļojot ar mērķi panākt līdzību vēsturiskajai detaļai.
2. Pirms iebūvēšanas loga konstrukcijā detaļu gruntēt ar ornažo svina mīniju.
3. Metāla detaļas pie koka virsmas stiprināt ar linelļas ķīti un cinkotām naglām.



Mazais loga fiksators, Mērogs 1:2

pretskats, plāns
katrai 2gab. ārloga vērtnei un 2gab.vienai iekšloga vērtnei,
otrai iekšloga vērtnei 2gab. iekļaļami fiksatori



Atvērta loga fiksators, Mērogs 1:2

pretskats, plāns
katrai ārloga vērtnei 1gab.

Iekļaļams fiksators

aksonometriska skice

Norādījumi:
1. Izstrādājuma šķautnes apstrādāt noapaļojot ar mērķi panākt līdzību vēsturiskajai detaļai.
2. Pirms iebūvēšanas loga konstrukcijā detaļu gruntēt ar ornažo svina mīniju.





NORĀDĪJUMI:
vertikālajā sadurē paredzēt blīvgumiju gan ārlogam, gan iekšlogam



"1" loga detaļa, Mērogs 1:2

vērtņu sadura

"3" loga detaļa, Mērogs 1:2

šprose

NORĀDĪJUMI:
- stiklus ietepēt ar linelļas tepi;
- krāsot ar linelļas krāsu, ievērojot linelļas krāsošanas tehnoloģiju;
- ārlogam blīvgumija ir tikai vērtņu sadurē, iekšlogam - pa perimetru un vērtņu sadurē;
- iekšlogiem pielietot stobrvīras ar virpotiem galiem, kuras stiliistiski pieskaņotas durvju spobrvīrām, skatīt AR-25; pielietotās stobrvīras saskaņot autoruzraudzības kārtībā pirms pasūtīšanas.



"2" loga detaļa, Mērogs 1:2

rāmis, griezums

3. būvdarbu kārtā izstrādājums tiek izgatavots un montēts;
1. būvdarbu kārtas laikā iebūvēts.

Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.
1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērīt.
2. Izmēri doti mm.
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
4. Rasējumu skatīt kopā ar lapu AR-10, AR-11, stāvu plāniem un fasādēm.
5. Ailu markas skatīt plānos.
6. Logus un detaļas izgatavot pēc esošo izstrādājumu parauga.
7. Rokturis nav attēlots, komplektā jāparedz.
8. Iekšlogu stobrvīru gali stiliistiski identiski durvju stobrvīru galiem, skatīt rasējumā AR-25.
9. Izmantoto materiālu (koks, stikls, metāls) kvalitātes prasības skatīt skaidrojošajā aprakstā.

0 20mm 100mm

M 1:2

0 100mm 500mm

M 1:10

darbnīca projekti sia Upes iela 2,Kuldīga LV 3300,Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv Reģ.Nr.41203023365				
Būvprojekta vad.	A.Orniņš			
AR daļas vad.	A.Orniņš			
Arhitekte	B.Lasmane			

DZĪVOJAMĀS ĒKAS UZMĒRĪJUMS
REKONSTRUKCIJA
Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590

LOGU DETAĻA
L-15, L-16, L-20, L-21, L-24

Marka: AR			Nr.
Stadija	Lapa		Mērogs
TP	AR-16		M 1:10
Pasūtījuma Nr.			14/2016
Arhīva Nr.			14_2016

3.kārta

failс: 17_0317 ĒSD_ĪP2_specif_ailas.dwg