


failis: 17\_0317 B30\_BP2\_specif\_ailas.dwg

LOGU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA				
Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	Skice/gabarītshēma	Skaitis
				1.stāvs
1.	L-1	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar iebūvētu 3 vērtņu iekšlogu bez pārīalcēm, bez šķērša - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo logu - izgatavot slēģus ar slēģu atslēgu un fiksatoriem pēc esošo parauga		1
2.	L-2	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar ieliekamu 6 rūšu iekšlogu - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo logu - slēģi ir esoši		1
3.	L-3	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar ieliekamu 6 rūšu iekšlogu - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo logu - slēģi ir esoši		1
4.	L-4	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar ieliekamu 6 rūšu iekšlogu - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo logu - slēģi ir esoši		1
5.	L-5	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar iebūvētu iekšlogu - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo ārlogu - demontēt esošo iekšlogu - slēģi ir esoši		1

Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	Skice/gabarītshēma	Skaitis
				1.stāvs
6.	L-6	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar veramu iekšlogu, iekšējās un ārējās vērtnes ar pārīalci -- stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo logu		1
7.	L-7	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar veramu iekšlogu, iekšējās un ārējās vērtnes ar pārīalci -- stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - restaurēt esošo logu		1
8.	L-8	Jauns 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar iebūvētu 3 vērtņu iekšlogu ar pārīalcēm, bez šķērša - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - izgatavot jaunu pēc L11 loga parauga		1
9.	L-9	Jauns 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar iebūvētu 3 vērtņu iekšlogu ar pārīalcēm, bez šķērša - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  - izgatavot jaunu pēc L11 loga parauga		1
10.	L-10	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar iebūvētu 3 vērtņu iekšlogu ar pārīalcēm, bez šķērša - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  -restaurēt esošo - izgatavot slēģus ar slēģu atslēgu un fiksatoriem pēc esošo parauga		1



Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	Skice/gabarītshēma	Skaitis
				1.stāvs
11.	L-11	Esošs 6 rūšu, 4 vērtņu groplogs ar iebūvētu 3 vērtņu iekšlogu ar pārīalcēm, bez šķērša - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  -restaurēt esošo - izgatavot slēģus ar slēģu atslēgu un fiksatoriem pēc esošo parauga		1
12.	L-12	Esošs 3 rūšu, 2 vērtņu groplogs ar 3rūšu, 2 vērtņu iekšlogu. Vērtnes ar pārīalcēm - stikls vienā kārtā - koka konstrukcija  -restaurēt esošo		1
13.	L-13	Jauns, neverams - vēdināšanas reste - koka konstrukcija		1

3. būvdarbu kārtā izstrādājums tiek izgatavots un montēts;  
- attiecīgi 1. būvdarbu kārtas laikā iebūvēts,  
- paredzēt restaurējamie logiem komplektā izmaksas demontāžai.

Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.  
1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.  
2. Izmēri doti mm.  
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.  
4. Rasējumā attēloto esošo durvju detalizāciju skatīt uzmērījuma rasējumos.  
5. Rasējumu skatīt kopā ar stāvu plāniem un fasādēm.  
6. Ailu markas skatīt plānos.  
7. Detaļas skatīt lapā AR-16.  
8. Logu furnitūras (ja iztrūkst vai ir zudušas) pilnu komplektu būvuzņēmējam jāpapildina pēc esošā parauga pēc iespējas izmantojot atgūstamos materiālus.  
9. Izmantoto materiālu (koks, stikls, metāls) kvalitātes prasības skatīt skaidrojošajā aprakstā.

<b>darbnīca projekti</b> <small>sia</small> Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv Reģ.Nr.41203023365		DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RESTAURĀCIJA, ATJAUNOŠANA UN PĀRBŪVE RESTAURĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM. Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā			
Būvprojekta vad.		A.Orniņš			
AR daļas vad.		A.Orniņš			
Arhitekta		B.Lasmane			
		Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590			
		LOGU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA		Marka: AR	Nr.
				Stadija	Mērogs
				BP	AR-10 M 1:50
				Pasūtījuma Nr.	14/2016
				Arhīva Nr.	14_2016