

DURVJU KOPSAVILKUMA SPECIFIKĀCIJA				
Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	Skice/gabarītshēma	Skaits
6.	D-6	<p>Jaunas durvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglplāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - linellās krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot linellās krāsošanas tehnoloģiju - Telpā Nr.5 paredzēt WC furn. - noseglīste 94mm, b=20mm kopā 4 kompl. <p>montēt 1.kārtā</p>		3
7.	D-7	<p>Jaunas durvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglplāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - linellās krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot linellās krāsošanas tehnoloģiju - noseglīste 94mm, b=20mm 2 kompl. <p>montēt 1.kārtā</p>		1
8.	D-8	<p>Jaunas durvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglplāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - linellās krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot linellās krāsošanas tehnoloģiju - noseglīste 94mm, b=20mm 2 kompl. <p>montēt 1.kārtā</p>		1
9.	D-9	<p>Jaunas durvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglplāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - linellās krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot linellās krāsošanas tehnoloģiju - noseglīste 94mm, b=20mm kopā 6 kompl. <p>montēt 1.kārtā</p>		3

Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.

1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
2. Izmēri doti mm.
3. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
4. Rasējumu skatīt kopā ar stāvu plāniem un fasādēm.
5. Ailu markas skatīt plānos.

6. Detaļas skatīt rasējumā AR-17, AR-18, AR-25, AR-26, AR-27.
7. Vēršanās virzienu precizēt pirms pasūtīšanas pēc plāna un objektā.
8. Izmantoto materiālu (koks, stikls, metāls) kvalitātes prasības skatīt skaidrojošajā aprakstā.

Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	Skice/gabarītshēma	Skaits
10.	D-10	Jaunas durvis - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - lineļļas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļļas krāsošanas tehnoloģiju - Telpā Nr.1 paredzēt WC furn. - noseglīste 94mm, b=20mm kopā 2 kompl. montēt 1.kārtā		2
11.	D-13	Jaunas durvis - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - lineļļas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļļas krāsošanas tehnoloģiju - noseglīste 94mm, b=20mm kopā 8 kompl. montēt 2.kārtā		4
12.	D-14	Jaunas durvis - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - lineļļas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļļas krāsošanas tehnoloģiju - noseglīste 94mm, b=20mm kopā 4 kompl. montēt 2.kārtā		2
13.	D-15	Jaunas durvis - 1 vērtne - koka pildīņu durvis, krāsotas - konstrukcijas detaļa "C" - rokturis ar noseglāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienīgs - viru gali virpoti - lineļļas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļļas krāsošanas tehnoloģiju - noseglīste 94mm, b=20mm 2 kompl. montēt 2.kārtā		1
14.	D-16	Jauna lūka - 1 vērtne - koka pildīņu lūka, krāsota, siltināta, ar iekaltiem aizgriežņiem montēt 2.kārtā		2

Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	Skice/gabarītshēma	Skaits
15.	D-11	<p>Jaunas durvis</p> <p>- 2 vērtnes</p> <p>- koka pildīņu durvis ar stiklojumu (rūdīts stikls 4mm), krāsotas</p> <p>- katru vērtni iestiprināt 4gab. stobrsvirās</p> <p>- lineļlas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļlas krāsošanas tehnoloģiju</p> <p>montēt 1.kārtā</p>		1
16.	D-12	<p>Jauna stiklota starpsiena</p> <p>- koka pildīņu panelis ar stiklojumu (rūdīts stikls 4mm), krāsots</p> <p>- lineļlas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļlas krāsošanas tehnoloģiju</p> <p>- paneļus stiprināt ar iekaltiem aizgriežņiem</p> <p>montēt 1.kārtā</p>		1
17.	D-12'	<p>Jauna stiklota starpsiena ar durvīm</p> <p>- 1 vērtne</p> <p>- koka pildīņu durvis ar stiklojumu (rūdīts stikls 4mm), krāsotas</p> <p>- lineļlas krāsas tonis tonis 2502-Y, ievērojot lineļlas krāsošanas tehnoloģiju</p> <p>- paneli stiprināt ar iekaltiem aizgriežņiem</p> <p>- rokturis ar noseglāksnēm pēc 19.gs. parauga, slēdzenes mehānisms mūsdienu</p> <p>- viru gali virpoti</p> <p>montēt 1.kārtā</p>		1



BŪVDARBU KĀRTU APZĪMĒJUMI:

- ## 1. būvdarbu kārtā ārējo konstrukciju siltināšana līdz tvaika izolācijai

- ## 2. būvdarbu kārtā mansarda telpu izbūve un iekšējā apdare

esošas konstrukcijas

3. būvdarbu kārtā izstrādājums tiek izgatavots un montēts;
- attiecīgi 1. un 2. būvdarbu kārtas laikā iebūvēts.



<