

SIENU TIPU SPECIFIKĀCIJA

Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	S5	esoša nesošā siena	neattiecas	apdare ARA-4
	S6	sitināta esoša starpsiena, mezonīna ārsiena līdz apdarei	M21/AR-14; M22, M28 /AR-15	neattiecas
	S7	esošu starpsieni, konstrukciju apdare	M24 / AR-15; M21 /AR-14	neattiecas
	S8	jauna starpsiena, no vienas puses mitrumizturīga apdare, flīzes	M26, M27 / AR-15	neattiecas
	S9	horizontāli apdares dēļi	M21 / AR-14	neattiecas

Apdares veidu konstrukciju apjomu skatīt ARA-2; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-24

GRĪDU TIPU SPECIFIKĀCIJA

Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	G2*	pārseguma izolācija starp sijām / pagaidu grīdas segums	M22, M24, M25, M26, M29 / AR-15	1.4., 1.5./ ARA-2
	G3*	pārseguma izolācija starp sijām /betona grīdai/ pagaidu grīdas segums	M25, M26 / AR-15	1.4, 1.5. / ARA-2
	G2**	koka grīdas apdare uz pārseguma	M22, M24, M25, M26, M29 / AR-15	neattiecas
	G3**	betona grīda uz pārseguma / flīžu apdare	M25, M26 / AR-15	neattiecas

Griesti ir esoši, 1.kārtā tiek siltināti līdz apdarei, 2.kārtā tiek izveidota telpu apdare; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-24

GRAFISKAIS APZĪMĒJUMS

- +3.045

tīrās grīdas augstuma atzīme
- 3

telpas apzīmējums
- jumta krēsla, starpsienas statņi
- M20


detāļu mezgla apzīmējums (šajā projektā sākas ar Nr.20)
- L-14

loga apzīmējums
- D-9

durvju apzīmējums
- G3

grīdas konstrukcijas apzīmējums
- atvērums apdares slāņu un mezglu parauglukumam
- K-1

kāpņu apzīmējums
- esošas mūra sienas
- esošas starpsienas




2.stāva plāna telpu eksplikācija

Telpu grupas klasifikatora kods	Telpu grupas nosaukums	N.p.k.	Telpas nosaukums	Platība (m²)
1220	biroja telpu grupa	16	gaitenis, kāpnes no 1.st.	15,4
		17	sanmezgls	1,2
		18	priekštelpa dušai	1,0
		19	duša	1,2
		20	telpa (personālam)	12,1
		21	telpa (personālam)	12,3
		22	virtuves zona	3,3
		23	telpa (koplietošanas)	19,7
		24	telpa (personālam)	12,2
		25	telpa (personālam)	11,8
		26	bēniņi	3,9
		Kopā:		94,1

BŪVDARBU KARTU APZĪMĒJUMI:

1. būvdarbu kārtā ārējo konstrukciju siltināšana līdz tvaika izolācijai, visu logu izbūve
2. būvdarbu kārtā mansarda telpu izbūve un iekšējā apdare, durvju izbūve
- esošas konstrukcijas
3. būvdarbu kārtā tiek izgatavoti logi, durvis, stiklotas starpsienas

- Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.
- Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
  - Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
  - Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
  - Nosacītā augstuma atzīme ±0,00 ir pieņemta un atbilst /23.00BAS-Baltijas augstuma atzīmes/ jeb /23.15 Eiropas Vertikālās atskaides sistēmas (EVRS) Latvijas normālo augstumu sistēmu epochā 2000,5 (LAS-2000,5)/.
  - Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
  - Logi un durvis ir attēloti shematiski. Specifikācijas skatīt rasējumā AR-10+AR-13, AR-16+AR-18
  - Notekcaurule attēlota shematiski.
  - Darbu un materiālu kopsavilkuma specifikācijas skatīt ARA-1+ARA-5.
  - Kāpnes skatīt rasējumā AR-19.



<b>darbnīca projekti.sia</b> Upes iela 2,Kuldīga LV 3300,Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv Reģ.Nr.41203023365		DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RESTAURĀCIJA, ATJAUNOŠANA UN PĀRBŪVE RESTAURĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM. Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novads	
Būvprojekta vad. A.Orniņš AR daļas vad. A.Orniņš		Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590	
		MANSARDA PLĀNS	Marka: AR Nr. Stadija Lapa BP AR-3 Mērogs M 1:50
			Pasūtījuma Nr. 14/2016 Arhīva Nr. 14_2016