

SIENU TIPU SPECIFIKĀCIJA


Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	S1	esoša nesošā siena	notinumi AR-21	apdare ARA-4
	S2	esošas starpsienas	notinumi AR-21	apdare ARA-4
	S5	esoša nesošā siena	neattiecas	apdare ARA-4
	S6	sitināta esoša starpsiena, mezonīna ārsiena līdz apdarei	M21/AR-14; M22, M28 /AR-15	neattiecas
	S7	esošu starpsienu, konstrukciju apdare	M24 / AR-15; M21 /AR-14	2.1./ARA-2; apdare ARA-4

Katrais telpas apdares veidu sadalījumu skatīt telpu notinumos AR-21, AR-22 apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-23, AR-24; apdares veidu konstrukciju apjomu skatīt ARA-2

GRĪDU TIPU SPECIFIKĀCIJA

Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	G1	betona grīda uz grunts	G1 / AR-15	1.1. / ARA-2
	G2	dēļu grīda uz grunts	G2 / AR-15	1.2. / ARA-2
skatīt detaļas	G2*	pārseguma izolācija starp sijām / pagaidu grīdas segums	M22, M24, M25, M26, M29 / AR-15	1.5. un 1.6./ ARA-2
	G2**	koka grīdas apdare uz pārseguma	M22, M24, M25, M26, M29 / AR-15	1.5., 1.6./ ARA-2 apdare ARA-4

1.stāvā griesti ir esoši, izbūvēti iepriekš; Telpām Nr.1, 4, 5, 6 piekārtu griestu shematisku griezumu skatīt rasējumā AR-7; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-23; Mansardā griesti ir esoši, 1.kārtā tiek siltināti līdz apdarei, 2.kārtā tiek izveidota telpu apdare; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-24



Tvaika izolācijas pieslēgumu pie sienas skatīt mezglā M21, M20 rasējumā AR-14:  
- pirms tvaika izolācijas piestiprināšanas mūri darbu zonā attīrīt un gruntēt,  
- slīpajā griestu daļā tvaika izolāciju, piem., Tyvek Air Guard SD 5 noloka uz leju un pie sienas pielīmē ar blīvējošo līmlenti Gerband Inside DM Tape,  
- horizontālajā griestu daļā tvaika izolāciju būvkartonu, piem., Forteco (Proeligo sistēm), ar 10-15cm pārlaidumu, noloka uz leju un pie sienas pielīmē ar blīvējošo līmlenti Tyvek Butil Tape,  
- abu tvaika izolāciju pārlaiduma savienojumu savstarpēji salīmē ar blīvējošo līmlenti Tyvek Butil Tape,  
- pēc tam sienu apmet līdz griestiem.


GRAFISKIE APZĪMĒJUMI:

atvēruma apdares slāņu un mezglu parauglukumam pandusa apzīmējums  
M20 detaļu mezgla apzīmējums (šajā projektā sākas ar Nr.20)

NORĀDĪJUMI:

\*\* *dēļu sienām jāizvēlas atbilstoši vēsturiskajam piemēram, b=200 līdz 300mm, viengabala masīvkoks, virsma apstrādājama ar rokas ēveli*  
- *grīdas dēļu jāizvēlas atbilstoši vēsturiskajam piemēram, viengabala masīvkoks b=235mm, h=40mm*  
- *citas interjera pamatnostādnes skatīt rasējumā AR-23, AR-24*

Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.  
1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.  
2. Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.  
3. Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.  
4. Nosacītā augstuma atzīme ±0,00 ir pieņemta un atbilst /23.00BAS-Baltijas augstuma atzīmēs/ jeb /23.15 Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRs) Latvijas normālo augstumu sistēmu epochā 2000.5 (LAS-2000.5)/  
5. Rasējumu skatīt kopā ar AR-14, AR-15, plāniem, sienu notinumiem.  
6. Grīdu detaļas G1, G2, G3 skatīt lapā AR-15.  
7. Skatīt kopā ar rasējumu AR-8.  
8. Labākai vizuālai uztverei (iespēju robežās) būvdarbu kārtu sadalījums tiek attēlots ar krāsām.



BŪVDARBU KĀRTU APZĪMĒJUMI:

- 1. būvdarbu kārtā ārējo konstrukciju siltināšana līdz tvaika izolācijai, visu logu izbūve
- 2. būvdarbu kārtā mansarda telpu izbūve un iekšējā apdare, durvju izbūve
- esošas konstrukcijas
- 3. būvdarbu kārtā tiek izgatavoti logi, durvis, stiklotas starpsienas

darbnīca projekti sia	
Upes iela 2, Kuldīga LV 3300, Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv Reg.Nr.41203023365	
Būvprojekta vad.	A.Orniņš
AR daļas vad.	A.Orniņš

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RESTAURĀCIJA, ATJAUNOŠANA UN PĀRBŪVE RESTAURĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM. Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novads		
Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590		
GARENGRIEZUMS 4-4		1.kārta
Marka: AR	Nr.	
Stadija BP	Lapa AR-9	Mērogs M 1:50
Pasūtījuma Nr.	14/2016	
Arhīva Nr.	14_2016	