

SIENU TIPU SPECIFIKĀCIJA



Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	S1	esoša nesošā siena	notinumi AR-21	apdare ARA-4
	S2	esošas starpsienas	notinumi AR-21	apdare ARA-4
	S5	esoša nesošā siena	neattiecas	apdare ARA-4
	S6	sitināta esoša starpsiena, mezonīna ārsiena līdz apdarei	M21/AR-14; M22, M28 /AR-15	neattiecas
	S7	esošu starpsieni, konstrukciju apdare	M24 / AR-15; M21 /AR-14	2.1./ARA-2; apdare ARA-4
	S9	horizontāli apdares dēļi	M21 / AR-14	2.3./ARA-2; apdare ARA-4

Katras telpas apdares veidu sadalījumu skatīt telpu notinumos AR-21, AR-22 apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-23, AR-24; apdares veidu konstrukciju apjomu skatīt ARA-2

GRĪDU TIPU SPECIFIKĀCIJA

Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	G1	betona grīda uz grunts	G1 / AR-15	1.1. / ARA-2
	G2	dēļu grīda uz grunts	G2 / AR-15	1.2. / ARA-2
skatīt detaļas	G2*	pārseguma izolācija starp sijām / pagaidu grīdas segums	M22, M24, M25, M26, M29 / AR-15	1.5. un 1.6./ ARA-2
	G2**	koka grīdas apdare uz pārseguma	M22, M24, M25, M26, M29 / AR-15	1.5., 1.6./ ARA-2 apdare ARA-4

1.stāvā griesti ir esoši, izbūvēti iepriekš; Telpām Nr.1, 4, 5, 6 piekārtu griestu shematisku griezumu skatīt rasējumā AR-7; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-23; Mansardā griesti ir esoši, 1.kārtā tiek siltināti līdz apdarei, 2.kārtā tiek izveidota telpu apdare; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-24




M30 (jeb G2*) - koka grīda uz pārseguma. Mērogs 1:10

griezums; Atbilstoši shēmai rasējumā AR-8 pielietot izlīdzinošās bruses paralēlas sijai abās pusēs vai perpendikulāras izlīdzinošās latas virs sijas

1. būvdarbu kārtā, mansarda ārējo konstrukciju siltināšana līdz tvaika izolācijai

2. būvdarbu kārtā, mansarda telpu izbūve un iekšējā apdare

1. būvdarbu kārtā, 1.stāvs



GRIEZUMS 3-3, skats uz ielu, Mērogs 1:50 (REKONSTRUKCIJA) PĀRBŪVE

GRAFISKIE APZĪMĒJUMI:

	atvēruma apdares slāņu un mezglu parauglukumam pandusa apzīmējums
	detaļu mezgla apzīmējums (šajā projektā sākas ar Nr.20)
	izlīdzinošās bruses paralēli sijām, izlīdzinošās latas perpendikulāri sijām

BŪVDARBU KĀRTU APZĪMĒJUMI:

1. būvdarbu kārtā ārējo konstrukciju siltināšana līdz tvaika izolācijai, visu logu izbūve
2. būvdarbu kārtā mansarda telpu izbūve un iekšējā apdare, durvju izbūve
3. būvdarbu kārtā tiek izgatavoti logi, durvis, stiklotas starpsienas

NORĀDĪJUMI:

** dēļi sienām jāizvēlas atbilstoši vēsturiskajam piemēram, b=200 līdz 300mm, viengabala masīvkoks, virsma apstrādājama ar rokas ēveli - grīdas dēļi jāizvēlas atbilstoši vēsturiskajam piemēram, viengabala masīvkoks b=235mm, h=40mm - citas interjera pamatnostādnes skatīt rasējumā AR-23, AR-24

- Piezīmes:
1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.
 2. Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.
 3. Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.
 4. Nosacītā augstuma atzīme ±0,00 ir pieņemta un atbilst /23.00BAS-Baltijas augstuma atzīmēs/ jeb /23.15 Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) Latvijas normālo augstumu sistēmu epochā 2000,5 (LAS-2000,5)/
 5. Rasējumu skatīt kopā ar AR-14, AR-15, plāniem, sienu notinumiem.
 6. Grīdu detaļas G1, G2, G3 skatīt lapā AR-15.
 7. Kāpnes skatīt rasējumā AR-19, lieveni P-1 skatīt - AR20.
 8. Logus, durvis aplodas blīvēt ar pakulu vai kaņepāju grīsti, nedaudz samērcētu šķidrá gipsi. Skatīt lapā AR-12, AR-16, AR-17.
 9. Labākai vizuālai uztverei (iespēju robežās) būvdarbu kārtu sadalījums tiek attēlots ar krāsām.

darbnīca projekti.sia			DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RESTAURĀCIJA, ATJAUNOŠANA UN PĀRBŪVE RESTAURĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM. Baznīcas ielā 30, Kuldīga, Kuldīgas novads		
Upes iela 2,Kuldīga LV 3300,Latvija e-pasts: dap@kuldiga.lv			Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590		
Reģ.Nr.41203023365			Marka: AR		
Būvprojekta vad. A.Orniņš			Nr.		
AR daļas vad. A.Orniņš			Stadija Lapa Mērogs		
			BP AR-8 M 1:50		
			Pasūtījuma Nr. 14/2016		
			Arhīva Nr. 14_2016		