

SIENU TIPU SPECIFIKĀCIJA

Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	S1	esoša nesošā siena	notinumi AR-21	apdare ARA-4
	S2	esošas starpsienas	notinumi AR-21	apdare ARA-4
	S3	atjaunota koka starpsiena	griezums 5-5 / AR-7	2.1./ARA-2; apdare ARA-4
	S4	flīžu apdare, skatīt notinumus	telpa Nr.1, 5, 6 / AR-21	apdare ARA-4

Katras telpas apdares veidu sadalījumu skatīt telpu notinumos AR-21, AR-22 apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-23


GRĪDU TIPU SPECIFIKĀCIJA

Apz. grafisks	Marka	Nosaukums	skatīt detalizāciju /rasējums	skatīt apjomus / rasējums
	G1	betona grīda uz grunts	G1 / AR-15	1.1. / ARA-2
	G2	dēļu grīda uz grunts	G2 / AR-15	1.2. / ARA-2
	G3	flīžu seguma grīda uz grunts	G3 / AR-15	1.3. / ARA-2

Griesti ir esoši, izbūvēti iepriekš; Telpām Nr.1, 4, 5, 6 piekārto griestu shematisku griezumu skatīt rasējumā AR-7; apdares apjomus skatīt ARA-4, Interjera pamatnostādnes skatīt AR-23

GRAFISKAIS APZĪMĒJUMS

- +3,045 tīrās grīdas augstuma atzīme  
3 telpas apzīmējums  
L-14 loga apzīmējums  
D-9 durvju apzīmējums  
G3 grīdas konstrukcijas apzīmējums  
K-1 kāpņu apzīmējums  
esošas mūra sienas  
esošas starpsienas  
atvērums apdares slāņu un mezglu parauglaukumam  
pandusa apzīmējums



1.STĀVA PLĀNS  
(REKONSTRUKCIJA) PĀRBŪVE

1.stāva telpu eksplikācija

<i>Telpu grupas klasifikatora kods</i>	<i>Telpu grupas nosaukums</i>	<i>N.p.k.</i>	<i>Telpas nosaukums</i>	<i>Platība (m²)</i>
1220	<i>biroja telpu grupa</i>	1	sanmezgls	3,7
		2	telpa (krāsotava)	21,5
		3	telpa (kabinets)	7,6
		4	katlu telpa	6,8
		5	sanmezgls	3,8
		6	telpa (palīgtelpa)	3,3
		7	telpa (vējtveris)	0,9
		8	telpa (gaitenis)	2,9
		9	telpa (kabinets)	9,6
		10	telpa (izstādēm)	24,4
		11	kāpņu telpa	2,4
		12	gaitenis	6,3
		13	vējtveris, kāpņu telpa	3,6
		14	telpa (darbnīca)	50,0
		15	kurināmā novietne	2,2
		Kopā:	149,0	

BŪVDARBU KĀRTU APZĪMĒJUMI:

1. būvdarbu kārtā  
ārējo konstrukciju siltināšana līdz tvaika izolācijai, visu logu izbūve  
2. būvdarbu kārtā mansarda telpu izbūve un iekšējā apdare, durvju izbūve  
esošas konstrukcijas  
3. būvdarbu kārtā tiek izgatavoti logi, durvis, stiklotas starpsienas

Piezīmes: Būvprojekta rasējumi sadalīti kārtās atbilstoši būvdarbu kārtām.  
1. Lasīt rakstītos izmērus, rasējumu nedrīkst mērit.  
2. Izmēri doti mm. Augstuma atzīmes metros.  
3. Nosacītā augstuma atzīme ±0,00 ir pieņemta un atbilst /23.00BAS-Baltijas augstuma atzīmēs/ jeb /23.15 Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) Latvijas normālo augstumu sistēmu epohā 2000,5 (LAS-2000,5).  
4. Esošajai ēkai izmēri doti shematiski. Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis, un jāinformē arhitekts par jebkurām atkāpēm no zīmējumiem.  
5. Logi un durvis ir attēloti shematiski. Specifikācijas skatīt rasējumā AR-10+AR-13, AR-16+AR-18.  
6. Notekcaurule attēlota shematiski.  
7. Darbu un materiālu kopsavilkuma specifikācijas skatīt ARA-1+ARA-5.  
8. Kāpnes skatīt rasējumā AR-19, lieveni P-1 skatīt - AR20.

darbnīca projekti.sia  
Upes iela 2 Kuldīga  
LV 3300, Latvija  
e-pasts: dap@kuldiga.lv  
Reģ.Nr.41203023365

Būvprojekta vad.	A.Orniņš		
AR daļas vad.	A.Orniņš		

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS RESTAURĀCIJA, ATJAUNOŠANA UN PĀRBŪVE RESTAURĀCIJAS CENTRA VAJADZĪBĀM.  
Baznīcas ielā 30, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90000035590

1.STĀVA PLĀNS

Marka:	AR	Nr.	
Stadija:	Lapa	Mērogs	
BP	AR-2	M 1:50	
Pasūtījuma Nr.		14/2016	
Arhīva Nr.		14_2016	