


1. Tualetes pods, nerūsējošā tērauda "satin", piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, H:470 mm., ar nerūsējošā tērauda roku atbalstiem.
2. Tualetes pods, nerūsējošā tērauda "satin"
3. Pisuārs, nerūsējošā tērauda "satin", ar ūdens pieslēgumu.
4. Izlietne un zīdaiņu pārtinamais galds, stiklaplasta, monolīta konstrukcija, ar pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), 1860x600 mm.
5. Izlietne, nerūsējošā tērauda "satin", ar pašnoslēdzošo aukstā ūdens armatūru.
6. Šķidro ziepu turētājs, nerūsējošā tērauda "satin", 2 gab.
7. Roku žavētājs, nerūsējošā tērauda "satin", 2 gab.
- 7A. Papīra dvieļu turētājs, plastmasas.
8. Neplīstošs spogulis, 500x1000 mm., izgatavots no organiskā stikla ar spoguļa virsmu, iestrādāts stiklaplasta rāmī (piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām).
9. Neplīstošs spogulis, 400x500 mm., izgatavots no organiskā stikla ar spoguļa virsmu, iestrādāts stiklaplasta rāmī.
10. Atkritumu tvertne, metāla, krāsota baltā krāsā, 3 gab.
11. Tualetes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda "satin"/ stiklaplasta, pielāgots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
12. Tualetes papīra turētājs, nerūsējošā tērauda "satin".
13. Drēbju pakaramais, 2 kompl.x 2 gab., nerūsējošā tērauda.
14. Iekšējais apgaismojums, ar kustību sensoru, 42W, 230 V., 3 gab.
15. Iekšējais apgaismojums, ar el. slēdzi, 42W, 230 V.
16. Ārējais apgaismojums, stiklaplasta lampas korpuss pelēkā krāsā RAL7011, ar krēslu/ kustību sensoru, 42W, 230 V., 3 gab.
17. El.slēdzis ar kontaktligzdu.
18. Ārdurvis, karsti cinkots metāla rāmi ar stiklaplasta pārklājumu pelēkā krāsā RAL7011 ārpusē un baltā krāsā RAL9010 iekšpusē, ar 50 mm izolāciju, 1120x2050 mm, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu un durvju slotiņu, bez sliekšņa. Uz durvīm piktogrammu attēli.
19. Ārdurvis, karsti cinkots metāla rāmi ar stiklaplasta pārklājumu pelēkā krāsā RAL7011 ārpusē un gaiši pelēkā krāsā RAL7035 iekšpusē, ar 50 mm izolāciju, 960x2050 mm, ar uzstādītu durvju aizvēršanas mehānismu un durvju slotiņu, bez sliekšņa. Uz durvīm piktogrammu attēli.
20. Ārdurvis, karsti cinkots metāla rāmi ar stiklaplasta pārklājumu pelēkā krāsā RAL7011 ārpusē un gaiši pelēkā krāsā RAL7035 iekšpusē, ar 50 mm izolāciju, 960x2050 mm, ar durvju slotiņu, bez sliekšņa.
21. Durvju rokturis, nerūsējošā tērauda, piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
22. GRP iekšdurvis, gaiši pelēkā krāsā RAL7035 ar durvju atduri.
23. Logs, koka rāmī (virs durvīm), neverams (stikla pakete), gaiši pelēkā krāsā RAL7035, 2 gab
24. Starpsiena, GRP, gaiši pelēkā krāsā RAL7035.
25. SP izlietne, GRP.
26. El. ūdens sildītājs, Clage M3/SMB ar aukstā/karstā ūdens armatūru.
27. El. radiators 1 kW ar termostatu (apkures sistēma), 2 gab.
28. El - ventilators/ ventilācijas reste, cinkota, 175x175 mm (apkures sistēma), 2 gab.
29. El - ventilators/ ventilācijas izvads (ventilācijas sistēma), 3 gab
30. Aukstā ūdens ievads ar ūdens filtru un armatūru (ir iespēja izlaist ūdeni ziemas periodā).
31. Šļūtenes turētājs ar šļūteni, 5 m, birsti un strūklas sprauslu.
32. El. ievads.
33. Elektrības sadales skapis, 24 vietas.
34. SP jumts GRP ar dekoratīvām līstēm, melnā krāsā RAL9005 ar pretslīdes virsmu. GRP jumta apmale melnā krāsā RAL9005
35. Iekšpusē: SP sienu pārklājums GRP, gaiši pelēkā krāsā RAL7035.
36. SP griestu pārklājums GRP, gaiši pelēkā krāsā RAL7035.
37. SP grīdas pārklājums GRP, gaiši zilā krāsā RAL5024 ar punktotu melnbaltu rakstu.
38. Ārējās apšuvums: koka dēli (sisti trīnītī), neēvelēti, impregnēti zem spiediena, Tanalith-E (zaigans) GRP cokols gaiši pelēkā krāsā RAL7035
39. Montāžas metodes 15.3 aprīkojums.

Izmēri mm. Augstuma līmeņi m.


Dat.	Izmaiņas	Mērogs	Dat.	Par.
A		1:40	Izstr.	28.02.17 E T
B			Pārb.	
C			Apst.	
D		Izstrādājums: SP Tvaletes ēka		
E		Kuldīgas Pilsētas dārzs		
F		Tips 20.2. Special		
G		Plāns		
		Nomainīts:		
		Nr.	PRE-909/2	Lapa 1
		Nomainīts ar:		
		Formāts A4		





Poz	Nosaukums	Skaits	Izmērs	Specifikācija
1	Izplūde, WC	1	Ø200	PVC
2	Izplūde, izlietnes, pusuārs	1	Ø110	PVC
3	Ūdens pievads	1	Ø160	PVC
4	El. pievads	1	Ø160	PVC
5	Izplūde, WC	1	Ø200	PVC
6	Izplūde, izlietne	1	Ø110	PVC

Griezums




- Grīdas biezums no tualetes ēkai: 135 mm.
- Betona pamata aprēķini ir jāveic saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem, ņemot vērā vietējos klimatiskos un ģeoloģiskos apstākļus.

Izmēri mm. Augstuma līmeņi m.


	Dat.	Izmaiņas	Mērogs	Dat.	Par.
A			1:40	Izstr.	28.02.17 E T
B				Pārb.	
C				Apst.	
D			Izstrādājums: SP Tualetes ēka		
E			Kuldīgas Pilsētas dārzs		
F			Tips 20.2. Special		
G			Caurumu izvietojuma shēma betona pamatam		
			Nomainīts:		
			Nr. PRE-0909/3		
			Nomainīts ar:		



Dāmu tualete / Tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām



Kungu tualete



Izmēri mm. Augstuma līmeņi m.

Dat.	Izmaiņas	Mērogs	Dat.	Par.
A 08.03.17	Labots	1:40	Izstr.	28.02.17 E T
B			Pārb.	
C			Apst.	
D		Izstrādājums: SP Tualetes ēka Kuldīgas Pilsētas dārzs Tips 20.2. Special Aprīkojumu izvietojuma shēma		
E				
F				
G				
		Normainīts:		
		Nr. PRE-0909/4A		
		Lapa 1 Lapas 2		
		Nomainīts ar:		