


My 1:100

Esošo inženierkomunikāciju apzīmējumi:

- E – elektroapgādes kabelis(zemspriegums, augstspriegums)
- SS – elektronisko sakaru kabelis vai kanalizācija
- G – gāzesvadsl(zemspiediena, vidēja spiediena)
- ST – siltumtrase
- K – sadzīves kanalizācija
- SPK – sadzīves kanalizācijas spiedvads
- LK – lietus ūdens kanalizācija
- Ū – ūdensvads

* esošo inženierkomunikāciju(cauruļvadu un kabelu) virsmas



Proj. kanalizācijas teknes atzīme [m]	23.000*		21.900	22.240*	22.290	22.400	22.540	22.590	22.620
Proj. ūdensvada caur. augšas atzīme [m]									
Projektējamā zemes virsmas atzīme [m]	24.000		23.500	23.420	23.250	23.450	23.500		
Esošā zemes virsmas atzīme [m]	24.000		23.500	23.420	23.150	23.450	23.500		
Cauru,lvada materiāls, stiprības klase[T], spiediena klase[PN], diametrs D[mm], uc.		PE80 PN10 OD32			PP SN8 OD200		PP SN8 OD110		
Pamatne[cm]		Blīvētā smiltis 15cm			Blīvētā smiltis 15cm				
Kritums i[mm/m]		139		14	20				
Garums L[m]		7.90		17.60	1.70				
Attāļumi, [m]		7.90		7.85	9.75	1.70			
Punktu vai akas Nr., diametrs D[mm]	Ū1-01	Ū1-02		K-01	K1-02 D400	K1-03 D400	K1-04		

PASŪTĪTĀJS

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
REĢ. NR. 90000035590
BAZNĪCAS IELA 1, KULDĪGA, KULDĪGAS NOV., LV-3301

PROJEKTĒTĀJS


SIA "RR ARCHITECTS"
REĢ. NR. 40103785559
BLĪDENES IELA 1A-4, RĪGĀ LV-1058
MOB. NR.: 29423500, FAX: 67315172
E-PASTS: ARTIS.ROKIS@GMAIL.COM

OBJEKTS

**SABIEDRISKĀS TUALETES UN
LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTS**

Piezīmes:

1. Cauruļvadu atrašanās vietu skatīt lapu ŪKT/LKT-02
2. (*) – pirms rakšanas darbu uzsākšanas izsaukt ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu un iebūves dziļumu, nepieciešamības gadījumā atšurdfējot.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
4. Cauruļvadu noguldīšanas piesaistes precizēt būvniecības laikā.
5. Cauruļvadu ieguldīšanas klase SN8.
6. Cauruļvada izbūvi veikt atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām.



PASŪTĪTĀJS		KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA REG. NR. 90000035590 BAZNĪCAS IELA 1, KULDĪGA, KULDĪGAS NOV., LV-3301	
PROJEKTĒTĀJS		SIA "RR ARCHITECTS" REG. NR. 40103785559 BLĪDENES IELA 1A-4, RĪGĀ LV-1058 MOB. NR.: 29423500, FAX: 67315172 E-PASTS: ARTIS.ROKIS@GMAIL.COM	
OBJEKTS		SABIEDRISKĀS TUALETES UN LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTS	
ADRESE		Pilsētas dārzs, Kuldīga, Kuldīgas nov.	
RASĒJUMS		Ūdensapgāda un sadzīves kanalizācijas tīklu garenprofils	
IZSTRĀDĀJA		MĒROGS: 1:100/500	
BŪVPR. DAĻAS VAD.	A.URTĀNS SERT. NR. 3-00138	PASŪT. NR. 8/2017	
		STADIJA:	
IZSTRĀDĀJA	A.URTĀNS	MARKA	ŪKT
		LAPA NR.	03
DATUMS	13.03.2017	LAPU SK.	