



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
	Rekonstruējams lietus kanalizācijas vads
	Jaunbūvējams drenāžas susinātājvads
	Rekonstruējamais grāvis (tīrīšana, nogāžu stiprināšana)
	Grāvja proj. augstuma atzīmes /BAS/
	Projektētie grants seguma celiņi
	Projektētā grants seguma celiņu nomale
	Projektētie grāvji
	Projektētie masīvkoka soli
	Projektētie masīvkoka pakāpieni
	Projektētie tiltiņi
	Projektējamā virsmas atzīmei /LAS/
	Esošā virsmas atzīmei /LAS/
	Projektējamais garenkritums (prom.)
	Projektējamais attālums (m)
	Projektējamais šķērskritums (%)
	Demontējamās būves
	Izcērtamie kokaugi *
	Izcērtamie kokaugi **

- PIEZĪMES**
1. VISI IZMĒRI DOTI m, AUGSTUMA ATZĪMES - m;
  2. VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS;
  3. AUGSTUMA ATZĪMES GRĀVJIEM DOTAS BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMĀ;
  4. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ VĒRSTIES PIE PROJEKTĒTĀJA, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪBU UZŅEMAS BŪVNIKIS.
  5. PLĀNS PAPILDINĀTS AR PROJEKTS "PĀRVENTAS PARKA LABIEKĀRTOJUMA SKICE, PĀRVENTAS PARKS, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS" GRAFISKO INFORMĀCIJU, KAS ATTĒLOTA KĀ PELĒKS TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS (2014. GADS) UN GRĀVJU REKONSTRUKCIJAS APJOMI TUMŠI ZILĀ KRĀSĀ. PAPILDINĀTĀ GRAFISKĀ INFORMĀCIJA ATBILST BAS SISTĒMA AUGSTUMA ATZĪMĒM
  6. VECOT BŪVDARBUS VEIKT BAS SISTĒMAS PIELĀGOŠANU LAS SISTĒMAI.
  7. VEICOT BŪVDARBUS IZSTRĀDĀT GRĀVJU REKONSTRUKCIJAS APJOMU DARBU VEIKŠANAS PROJEKTU ATBILSTOŠI ŠĪ BŪVPROJEKTA TIEŠI SKARTAJIEM APJOMIEM UN SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU.

	BŪVPROJ.VAD. / V.ŠKAPARE	DATUMS / 2017.07.04
	BPDV /	DATUMS / 2017.07.04
PASŪTĪTĀJS / PASŪTĪTĀJA Nr. /		
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA		906/2016_2
OBJEKTS /		STADIJA /
PIELIKUMS. DRENĀŽAS TĪKLI		PR
OBJEKTA ADRESE / PĀRVENTAS PARKS, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS		
RASĒJUMS /		LAPA /
1.POSMA LABIEKĀRT. Grāvju tīrīšana un DT tīkli		DT-03
		LAPU SKAITS / 6
FAILS/ ...	ARHĪVA Nr. / 906/2016_2	MĒROGS / 1:500
		DATUMS / 2017.07.04