


Galvenie montāžas darbi				
Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1	Atļaujas noformēšana (saņemšana), nepieciešamo nodevu nomaksa rakšanas darbu veikšanai norādītajās vietās.
2	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	1	Ceļa zīmju izvietošana, transporta kustības darbu shēmu izstrāde un saskaņošana, satiksmes organizēšana un uzraudzība celtniecības darba laikā.
3	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.72	Sertificēta mērnika veikta Sarkanās līnijas vai EPL trases nospraušana dabā.
4	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.72	Sertificēta mērnika veikta EPL trases uzmērīšana un izpildmērījuma noformēšana
5	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	17	Grunti bez zemes virsmas mākslīgā seguma atrakt bedri, pēc situācijas precizēšanas, uzņemt kab. piesaistes (shematiski), bedri aizbērt, noblīvēt (blīv.koef.ne mazāks kā 0,98). Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. Bez grunts maiņas. Ja darbs tiek atsevišķi pasūtīts
6	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7 m dziļumā	m	153	Izrakt tranšeju gruntī bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. <u>Ar grunts mainu,</u> iekļaujot grunti un tās atvešanas izmaksas.
7	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7 m dziļumā ar rokām	m	81	Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. <u>Ar grunts mainu,</u> iekļaujot grunti un tās atvešanas izmaksas.
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	7	Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. <u>Ar grunts mainu,</u> iekļaujot grunti un tās atvešanas izmaksas.
9	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām	m	25	Izrakt tranšeju gruntī ar rokām bez zemes virsmas mākslīgā seguma, ar smilti izveidot kabeļa spilvenu. Pēc caurules vai kabeļa ieguldīšanas (šajā pozīcijā nav iekļauts), tranšeju aizbērt, noblīvēt kārtām pa 0,3 m līdz blīv.koef. 0,98. Atjaunot vienkāršas virsmas kā laukus, pļavas, dārzus. <u>Ar grunts mainu,</u> iekļaujot grunti un tās atvešanas izmaksas.
10	Liekās grunts aizvešana	m³	70	Aizvest lieko grunti no būvobjekta un veikt tās apsaimniekošanu.
11	PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana	m	389	Vadāmas caurules horizontāla urbšana- caurvilkšana zem ielām, ceļiem u.c.
12	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	331	bez tranšejas atrakšanas, cauruļu noblīvēšana.
13	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē	m	761	Kabeļa ievēršana ieguldītā (nostiprinātā) caurulē, caurules galu noblīvēšana, signāllentas ielikšana.
14	ZS kabeļa montāža, apgaismojuma balstu pamatos	m	160	Kabeļa montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos ieskaitot kabeļa pārceļšanu, sakārtošanu, marķēšanu un nostiprināšanu.
15	Kabeļa nozarojošās spaiļes montāža apgaismojuma balstā	kompl.	31	
16	Automātslēdžu montāža balstā	gab.	37	
17	Apgaismojuma vadu montāža balstā	m	254	
18	Apgaismojuma vada montāža pa trosi	m	72	
19	Kontaktlīdždas montāža apgaismojuma balstā	gab.	6	
20	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare	gab.	64	
21	Virš ceļa iekārta gaismekļa balstu pamatu montāža	gab.	18	Skatīt rasējumu
22	Apgaismojuma balstu pamatu montāža	gab.	22	
23	Apgaismojuma stabu montāža pamatā	gab.	40	Ieskaitot gumjas blīvi
24	Apgaismojuma stabu L veida konsoles montāža	gab.	6	
25	Gaismekļa montāža uz konsoles	gab.	6	
26	Gaismekļa montāža uz balsta	gab.	16	
27	Troses montāža virs ielas	m	144	
28	Iekārta gaismekļa montāža pie troses	kompl.	9	

<div><p>SIA "KCE"</p><p>Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzīrnavu 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964</p></div>				Ārējā apgaismojuma pārbūve Aizputes ielā, Kuldīgā		
				Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība		
Registrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzīrnavu 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964				<div>Montāžas darbu specifikācija</div> <div><div>Marka: ELT</div><div><div>Stadija</div><div>Lapa</div><div>Mērogs</div></div><div>ts</div><div>6</div><div>b.m.</div></div> <div><div>Pasūtījuma Nr.</div><div>Arhīva reģ. Nr.</div></div>		
Izstrādāja	M.Pušilovs		06.2018			