





SKATS NO PARKA IELAS

Pamatojoties uz Kuldīgas novada domes Būvniecības komisijas izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, pasūtītāja iesniegto projektēšanas uzdevumu, izemateriāliem projektēšanai un citiem tehniskajiem noteikumiem tiek izstrādāta *Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības centrs. Bērnu dārza jumta rekonstrukcijas projekta tehniskā dokumentācija Parka ielā 22, Kuldīgā.*

Bērnu dārza ēka uzbūvēta 1988. gadā, pēc tipveida projekta, pielietojot dzelzbetona 30x30cm kolonnu un dzelzbetona riģeļu karkasu ar piekārtiem keramzītbetona fasāžu paneļiem. Ēkas karkasa kolonnas balstītas uz dzelzbetona 2,0 x 2,0 m pamatblokiem. Jumts – savietotais, ar iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 2010.gadā jumta plakne un fasādes siltinātas.

Ēkas plānojums netiek mainīts. Esošo jumta segumu nav paredzēts demontēt. Projektēta vairākslīpņu jumta konstrukcijas ierīkošana ar ārējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Jumta konstrukcijai izvēlēta Woogcon koka kopņu sistēma, kas ļauj saglabāt esošo jumta segumu. Konstrukcija ir izgatavojama rūpnieciski, nodrošinot īsus montāžas termiņus.

Jumta segums- krāsotas cinkota metāla rūpnieciski izgatavotas ieseguma plātnes, piem, Ruukki Classic profila loksnes tumši zaļā tonī.

Virš ieejām grupiņās uz esošajiem uzjumteņiem projektēta jumta slīpne ar skārda iesegumu, identisku pamatjumta ieseguma materiālam. Sānu trijstūra plaknes iesedzamas ar vertikālu, neēvelētu, krāsotu dēļu apšuvumu.

Jumta koka konstrukcijas vertikālās sienas daļas paredzēts apšūt ar gropētiem 15 cm platiem un 25mm bieziem kvalitatīviem, neēvelētiem, antiseptizētiem koka dēļiem, no fasādes puses krāsotiem- tonis S 2040-Y20R.

Jumta dzegas apšuvumā ēvelēti, negropēti dēļi, krāsoti- tonis S 1005- Y20R.

Jumta skārda detaļas: lietus ūdens notekrenes, caurules, skursteņi- izgatavojami no cinkota krāsota skārda. Krāsas tonis identisks izvēlētajam jumta seguma tonim.

PROJEKTĒTĀJS: SIA „DARBNĪCA A PROJEKTI”, reģ. Nr. 41203023365, Upes iela 2, Kuldīga